

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :12/9/2023

| Α/Α           | Είδος Εργασίας                                                                                                                                                                                            | Κωδικός Άρθρου      | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα   | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη               |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|-----------|------------|----------------------|-------------|
|               |                                                                                                                                                                                                           |                     |          |                   |          |           |            | Μερική ( € )         | Ολική ( € ) |
|               | <b>1. Εργασίες</b>                                                                                                                                                                                        |                     |          |                   |          |           |            |                      |             |
|               | <b>1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                  |                     |          |                   |          |           |            |                      |             |
| 1             | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση | NET ΥΔΡ-A 3.6.2     | 1        | ΥΔΡ 6058          | 100,00%  | m3        | 300        | 1,08 *<br>(0,88+0,2) | 324,00      |
| 2             | Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου                                                                                                             | NET ΥΔΡ-A 5.9.2     | 2        | ΥΔΡ 6067          | 100,00%  | m3        | 200        | 12,3 *<br>(10,3+2)   | 2.460,00    |
| 3             | Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών. Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg                                                                                                                         | NET ΥΔΡ-A 8.4.1     | 3        | ΥΔΡ 6157.1        | 100,00%  | m3        | 200        | 10 *<br>(9,8+0,2)    | 2.000,00    |
| 4             | Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης                                                                                                                          | NET ΥΔΡ-A 5.3       | 4        | ΥΔΡ 6066          | 100,00%  | m3        | 600        | 0,41                 | 246,00      |
|               |                                                                                                                                                                                                           |                     |          |                   | Αθροισμα |           |            | 5.030,00             | 5.030,00    |
|               | <b>1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                       |                     |          |                   |          |           |            |                      |             |
| 1             | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.                                  | NET ΟΔΟ-ME B-29.4.1 | 5        | ΟΔΟ 2522          | 100,00%  | m3        | 60         | 104                  | 6.240,00    |
| 2             | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων.                                                                                                                     | NET ΟΔΟ-ME B-30.3   | 6        | ΥΔΡ 7018          | 100,00%  | Kg        | 2100       | 1,15                 | 2.415,00    |
| 3             | Φάτνες από συρματοπλέγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.                                                          | NET ΟΔΟ-ME B-65.1.1 | 7        | ΟΔΟ 2311          | 100,00%  | Kg        | 12000      | 2,7                  | 32.400,00   |
| 4             | Φάτνες από συρματοπλέγμα. Κατασκευή φατνών.                                                                                                                                                               | NET ΟΔΟ-ME B-65.2   | 8        | ΟΔΟ 2312          | 100,00%  | m2        | 7000       | 2,5                  | 17.500,00   |
| 5             | Φάτνες από συρματοπλέγμα. Πλήρωση φατνών.                                                                                                                                                                 | NET ΟΔΟ-ME B-65.3   | 9        | ΟΔΟ 2313          | 100,00%  | m3        | 1000       | 19,3 *<br>(17,3+2)   | 19.300,00   |
|               |                                                                                                                                                                                                           |                     |          |                   | Αθροισμα |           |            | 77.855,00            | 77.855,00   |
| Σε Μεταφορά : |                                                                                                                                                                                                           |                     |          |                   |          |           |            | 0,00                 | 82.885,00   |

Σελίδα :1 από 2

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη       |             |
|-----|----------------|----------------|----------|-------------------|--------|----------|------------|--------------|-------------|
|     |                |                |          |                   |        |          |            | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
|     | Από Μεταφορά : |                |          |                   |        |          |            | 0,00         | 82.885,00   |

|                       |        |            |
|-----------------------|--------|------------|
| Εργασίες              |        | 82.885,00  |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%)         | 18,00% | 14.919,30  |
| Σύνολο :              |        | 97.804,30  |
| Απρόβλεπτα (%)        | 15,00% | 14.670,65  |
| Σύνολο :              |        | 112.474,95 |
| Ποσό για αναθεωρήσεις |        | 12.525,05  |
| Σύνολο :              |        | 125.000,00 |
| Φ.Π.Α. (%)            | 24,00% | 30.000,00  |
| Γενικό Σύνολο :       |        | 155.000,00 |

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η αναπλ. Προϊσταμένη  
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
με την αρ. 28545/328/29-01-2024 απόφαση ΔΤΕ  
Η αναπλ. Προϊσταμένη  
ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης

Μαρία Κωφίδου  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Χρυσή Τσιλιγγίρη  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χρυσή Τσιλιγγίρη  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός