



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ**

**ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση και ενίσχυση
αναχώματος στο Καρυδόρεμα»**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΚΑΕ 00.071.9779.0001»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 155.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά στην αποκατάσταση και την ενίσχυση αναχώματος στο Καρυδόρεμα που βρίσκεται στη θέση με συντεταγμένες Χ:620544, Υ:4555367 (ΕΓΣΑ 87) Νοτιοανατολικά του οικισμού Καρυδιάς.

Το ανάχωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει καταστραφεί κατ' επανάληψη λόγω του μαϊάνδρου που σχηματίζει το ρέμα με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα στα ακίνητα που γειτνιάζουν και στην ανάντη δημοτική οδό. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αποσκοπούν στην προστασία της κοίτης του ποταμού, των παρακείμενων ακινήτων και της δημοτικής οδού κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων.

Προκειμένου λοιπόν να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες και να υπάρξει αυξημένη προστασία της παρακείμενης περιοχής (σε σχέση με την πρότερη κατάσταση) έναντι της ροής του ρέματος, ιδίως σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:

- Περιορισμένοι καθαρισμοί εντός της κοίτης, εξασφάλιση υλικών αμμοχαλίκων για την αποκατάσταση του υφιστάμενου αναχώματος και δημιουργία εδάφους έδρασης των συρματοκιβωτίων.
- Εξυγιαντική στρώση με κατάλληλο υλικό ως έδραση.
- Ενίσχυση του αναχώματος με την κατασκευή - τοποθέτηση (διαμόρφωση φατνών και πλήρωση τους με υλικό κατάλληλης διαβάθμισης) συρματοκιβωτίων κλιμακωτά και σε ύψος ως 3μ.
- Λιθορριπές προστασίας στη βάση των συρματοκιβωτίων και πλήρωση με υλικό επίχωσης ανάντη των συρματοκιβωτίων
- Αποκατάσταση των βλαβών που έχει υποστεί το υφιστάμενο ανάχωμα με την αποκατάσταση επίσης ομαλής επιφάνειας στην στέψη του.
- Ανακατασκευή της κατεστραμμένης δημοτικής οδού με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Το έργο είναι συνολικού Προϋπολογισμού 155.000,00 Ευρώ, χρηματοδοτείται από

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η αναπλ. Προϊσταμένη τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος
ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης

Με την αρ. 28545/328/29-
01-2024 απόφαση
Η αναπλ. Προϊσταμένη
ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης

Μαρία Κωφίδου
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός

Χρυσή Τσιλιγγίρη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χρυσή Τσιλιγγίρη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



Φωτ.1 : Λήψη βορείως του έργου. Ανάχωμα προς επένδυση ανατολικά, καθαρισμοί κοίτης



Φωτ.2 : Λήψη βορείως του έργου. Ανάχωμα προς επένδυση δυτικά - βόρεια, καθαρισμοί κοίτης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ &
ΔΕΥΡΟΤΕΡΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Μήκος: 106.95 μ.

Ιδιότητα:		
A/A	X	Y
0	620500.14	4555366.16
1	620507.02	4555373.83
2	620519.99	4555380.71
3	620528.98	4555383.36
4	620541.15	4555383.36
5	620553.59	4555378.59
6	620563.11	4555365.36
7	620566.29	4555356.37
8	620572.37	4555336.00