

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Για το έργο με γενικό τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.Ε.171007000»

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ :

Το αντικείμενο του έργου αφορά την άμεση στοιχειώδη συντήρηση, αποκατάσταση, επούλωση και βελτίωση επειγουσών κυρίως φθορών του οδοστρώματος (φαινόμενα ρηγματώσεων, παραμορφώσεων, έντονων φθορών επιφάνειας και λακκουβών), που εμφανίστηκαν στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ε.Ο.2 της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Απαιτείται η άμεση άρση της επικινδυνότητας των ανωτέρω φθορών, προκειμένου να επέλθει η ακίνδυνη διέλευση των οχημάτων, στις εν λόγω θέσεις του δικτύου.

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την άμεση στοιχειώδη συντήρηση, αποκατάσταση, επούλωση και βελτίωση επειγουσών κυρίως φθορών του οδοστρώματος (φαινόμενα έντονων ρηγματώσεων, - παραμορφώσεων, έντονων φθορών επιφάνειας και λακκουβών), που εμφανίστηκαν στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ε.Ο.2 της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Οι κύριες θέσεις παρέμβασης για την αποκατάσταση του Εθνικού οδικού δικτύου Ε.Ο.2 από την **Αλεξανδρούπολη έως τον ισόπεδο Κόμβο Αρδανίου**, είναι οι κάτωθι:

1. Μπροστά από τον οικισμό Μοναστηρακίου σε μήκος περίπου 350μ (περίπου Χ.Θ.20+500 από το Χ.Θ.0+000 Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης)
2. πλησίον της διασταύρωσης Δορίσκου σε μήκος περίπου 300μ (περίπου Χ.Θ.23+400 από το Χ.Θ.0+000 Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης)
3. στην είσοδο του οικισμού Φερρών σε μήκος περίπου 400μ (περίπου Χ.Θ.26+300 από το Χ.Θ.0+000 Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης) και
4. πριν την γέφυρα του οικισμού Φερρών σε δύο σημεία των 10μ και 20μ (περίπου Χ.Θ.27+800 από το Χ.Θ.0+000 Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης)

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

με αριθμό πρωτ. **H-194 / 10 – 07 – 2019** απόφαση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΜΘ/Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

5. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Έβρου, Ι. Δραγούμη 1 Αλεξ/λη

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Φ.Α.Υ

ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ με Α'β.

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ του Φ.Α.Υ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

B. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά την άμεση στοιχειώδη συντήρηση, αποκατάσταση, επούλωση και βελτίωση επειγουσών κυρίως φθορών του οδοστρώματος (φαινόμενα έντονων ρηγματώσεων, - παραμορφώσεων, έντονων φθορών επιφάνειας και λακκουβών), που εμφανίστηκαν στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ε.Ο.2 της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Απαιτείται η άμεση άρση της επικινδυνότητας των ανωτέρω φθορών, προκειμένου να επέλθει η ακίνδυνη διέλευση των οχημάτων, στις εν λόγω θέσεις του δικτύου.

Το οδικό δίκτυο που θα περιλαμβάνει η παρούσα μελέτη είναι το κάτωθι:

Το δευτερεύον Εθνικό οδικό δίκτυο Ε.Ο.2 από την Αλεξανδρούπολη έως τον ισόπεδο Κόμβο Αρδανίου.

2. Πρόγραμμα επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου:

Α) Μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου ανά 7ημερο μέχρι την αποπεράτωση του έργου.

Β) Συντήρηση του έργου θα γίνεται όποτε απαιτείται, οι δε βλάβες που τυχόν θα διαπιστωθούν πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από ειδικευμένο συνεργείο

Γ) Οι εγκαταστάσεις απορροής βρόχινων υδάτων, παραπλεύρως του δρόμου, πρέπει να καθαρίζονται μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

3. Προδιαγραφές υλικών – παραδοχές:

Α) Σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης, πριν από την έναρξη της αντίστοιχης εργασίας θα προσκομίζονται οι προδιαγραφές για όλα τα υλικά.

Β) Οι παραδοχές είναι αυτές της μελέτης του έργου

Αλεξ/πολη 10/07/2019

Ο Συντάξας

Κων/νος Μηναΐδης
Πολ/κος Μηχανικός με Α'β

Αλεξ/πολη 10/07/2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

Παρασκευόπουλος Βασίλειος
Πολ/κος Μηχανικός με Α'β