

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Για το έργο με γενικό τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ :

Το αντικείμενο του έργου αφορά την αποκατάσταση των επικίνδυνων φθορών για την διέλευση των οχημάτων στο νότιο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης, που προκλήθηκαν μετά την έντονη βροχόπτωση της 25-09-2017 όπου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ..Θ., για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) στην παραπάνω περιοχή.

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την αποκατάσταση των επικίνδυνων φθορών στο οδικό δίκτυο της Νότιας Σαμοθράκης.

Ειδικότερα η αποκατάσταση των φθορών της εν λόγω μελέτης αφορά τα κάτωθι οδικά δίκτυα:

Καμαριώτισσα – διασταύρωση προς Αλώνια – διασταύρωση προς Ξηροπόταμο - Λάκκωμα – Προφήτης Ηλίας – Καστέλι – Παχιά Άμμος

Διασταύρωση προς Αλώνια – οικισμό Αλώνια

Καμαριώτισσα – οικισμό Χώρας και

Χώρα –Παλαιάπολη

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

με αριθμό πρωτ. Η-954 / 08 – 02 – 2018 απόφαση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΜΘ/Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

5. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Έβρου, Ι. Δραγούμη 1 Αλεξ/λη

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Φ.Α.Υ

ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ με Α'β.

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ του Φ.Α.Υ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

B. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά την αποκατάσταση των επικίνδυνων φθορών για την διέλευση των οχημάτων στο νότιο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης, που προκλήθηκαν μετά την έντονη βροχοπτώση της 25-09-2017 όπου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ..Θ., για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) στην παραπάνω περιοχή.

2. Πρόγραμμα επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου:

Α) Μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου ανά 7ημερο μέχρι την αποπεράτωση του έργου.

Β) Συντήρηση του έργου θα γίνεται όποτε απαιτείται, οι δε βλάβες που τυχόν θα διαπιστωθούν πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από ειδικευμένο συνεργείο

Γ) Οι εγκαταστάσεις απορροής βρόχινων υδάτων, παραπλεύρως του δρόμου, πρέπει να καθαρίζονται μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

3. Προδιαγραφές υλικών – παραδοχές:

Α) Σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης, πριν από την έναρξη της αντίστοιχης εργασίας θα προσκομίζονται οι προδιαγραφές για όλα τα υλικά.

Β) Οι παραδοχές είναι αυτές της μελέτης του έργου

Αλεξ/πολη 08/02/2018

Ο Συντάξας

Αλεξ/πολη 08/02/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

Κων/νος Μηναιΐδης
Πολ/κος Μηχανικός με Α'β

Παρασκευόπουλος Βασίλειος
Πολ/κος Μηχανικός με Α'β