

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Αρθρου | Α.Τ. | Κωδικός Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|-------------------------------------|---|------------------|------|---------------------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. | ΝΑΥΔΡ Α\3.04 | 1 | ΥΔΡ 6059 | m2 | 600 | 0,41 | 246,00 | |
| 2 | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις στραγγιστικών τάφρων, κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, για τάφρο θεωρητικής περιμέτρου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του μητρώου του έργου από 5 έως 10 μέτρα | ΝΑΥΔΡ Ν\3.06.02Α | 2 | ΥΔΡ 6058 | m | 9.630 | 1,34 | 12.904,20 | |
| 3 | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις στραγγιστικών τάφρων, κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, για τάφρο θεωρητικής περιμέτρου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του μητρώου του έργου από 10 έως 15 μέτρα | ΝΑΥΔΡ Ν\3.06.02Β | 3 | ΥΔΡ 6058 | m | 16.720 | 2,69 | 44.976,80 | |
| 4 | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις στραγγιστικών τάφρων, κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, για τάφρο θεωρητικής περιμέτρου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του μητρώου του έργου από 15 έως 20 μέτρα | ΝΑΥΔΡ Ν\3.06.02Γ | 4 | ΥΔΡ 6058 | m | 7.670 | 4,03 | 30.910,10 | |
| 5 | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις στραγγιστικών τάφρων, κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, για τάφρο θεωρητικής περιμέτρου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του μητρώου του έργου μεγαλύτερης από 20 μέτρα | ΝΑΥΔΡ Ν\3.06.02Δ | 5 | ΥΔΡ 6058 | m | 220 | 5,38 | 1.183,60 | |
| 6 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες | ΝΑΥΔΡ Α\3.17 | 6 | ΥΔΡ 6054 | m3 | 1.320 | 2,10 | 2.772,00 | |
| 7 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | ΝΑΥΔΡ Ν\3.17Α | 7 | ΟΙΚ 2122 | m3 | 500 | 10,00 | 5.000,00 | |
| 8 | Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση, για τάφρο θεωρητικής περιμέτρου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του μητρώου του έργου από 5 έως 10 μέτρα | ΝΑΥΔΡ Ν\4.03Α | 8 | ΥΔΡ 6054 | m | 9.630 | 1,89 | 18.200,70 | |
| 9 | Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση, για τάφρο θεωρητικής περιμέτρου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του μητρώου του έργου από 10 έως 15 μέτρα | ΝΑΥΔΡ Ν\4.03Β | 9 | ΥΔΡ 6054 | m | 16.720 | 3,78 | 63.201,60 | |
| 10 | Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση, για τάφρο θεωρητικής περιμέτρου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του μητρώου του έργου από 15 έως 20 μέτρα. | ΝΑΥΔΡ Ν\4.03Γ | 10 | ΥΔΡ 6054 | m | 7.670 | 5,67 | 43.488,90 | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | 222.883,90 | |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Αρθρου | Α.Τ. | Κωδικός Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | | |
|--|---|--------------------|------|------------------------------------|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Από μεταφορά | | | | | | | 222.883,90 | | |
| 11 | Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση, για τάφρο θεωρητικής περιμέτρου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του μητρώου του έργου μεγαλύτερης από 20 μέτρα | ΝΑΥΔΡ Ν4.03Δ | 11 | ΥΔΡ 6054 | m | 220 | 7,56 | 1.663,20 | | |
| 12 | Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά | ΝΑΥΔΡ Α14.07 | 12 | ΥΔΡ 6251 75% ΥΔΡ 6253 25% | m3 | 540 | 10,00 | 5.400,00 | | |
| 13 | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα | ΝΑΥΔΡ Α14.13 | 13 | ΥΔΡ 6082.1 | m3 | 50 | 21,20 | 1.060,00 | | |
| 14 | Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου | ΝΑΥΔΡ Α15.02 | 14 | ΥΔΡ 6080 | m3 | 1.000 | 0,52 | 520,00 | | |
| 15 | Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα | ΝΑΥΔΡ Α15.09.01 | 15 | ΥΔΡ 6067 | m3 | 800 | 9,30 | 7.440,00 | | |
| 16 | Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP | ΝΑΥΔΡ Α16.01.01.04 | 16 | ΥΔΡ 6109 | h | 800 | 9,30 | 7.440,00 | | |
| Σύνολο 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 246.407,10 | 246.407,10 | |
| 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | | | |
| 1 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών | ΝΑΥΔΡ Α19.01 | 17 | ΥΔΡ 6301 | m2 | 400 | 8,20 | 3.280,00 | | |
| 2 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | ΝΑΥΔΡ Α19.10.03 | 18 | ΥΔΡ 6326 | m3 | 60 | 77,00 | 4.620,00 | | |
| 3 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΝΑΥΔΡ Α19.10.04 | 19 | ΥΔΡ 6327 | m3 | 80 | 82,00 | 6.560,00 | | |
| 4 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | ΝΑΥΔΡ Α19.10.05 | 20 | ΥΔΡ 6329 | m3 | 100 | 88,00 | 8.800,00 | | |
| 5 | Επενδύσεις διωρύγων με σκυρόδεμα Χωρίς χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, λόγω ενκαταστάσεων έργων κ.λπ.) | ΝΑΥΔΡ Α19.22.02 | 21 | | m3 | 80 | 12,90 | 1.032,00 | | |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων | ΝΑΥΔΡ Α19.26 | 22 | ΥΔΡ 6311 | kg | 8.000 | 0,98 | 7.840,00 | | |
| 7 | Χαλύβδινο οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C | ΝΑΟΔΟ Α1Β30.3 | 23 | ΥΔΡ 7018 | kg | 500 | 1,15 | 575,00 | | |
| 8 | Ρουφράκτες επίπεδοι ολισθαίνοντες Διαστάσεων 1,00X1,00m συνολικού βάρους 500 kg | ΝΑΥΔΡ Ν11.05.03Α | 24 | ΥΔΡ 6456.1 | τεμ | 2 | 2.305,04 | 4.610,08 | | |
| 9 | Ρουφράκτες επίπεδοι ολισθαίνοντες Διαστάσεων 1,00X1,50m συνολικού βάρους 640kg | ΝΑΥΔΡ Ν11.05.03Β | 25 | ΥΔΡ 6456.1 | τεμ | 4 | 2.950,46 | 11.801,84 | | |
| 10 | Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες | ΝΑΥΔΡ Α11.11 | 26 | ΥΔΡ 6810 | m | 26 | 62,00 | 1.612,00 | | |
| Σύνολο 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | 50.730,92 | 50.730,92 | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | | 297.138,02 | |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Αρθρου | Α.Τ. | Κωδικός Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|----|----------------|----------------|------|---------------------|------------|----------|---|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Από μεταφορά | | | | | | | | 297.138,02 |
| | | | | | | | Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | 18,00 % | 297.138,02 53.484,84 |
| | | | | | | | Αθροισμα Απρόβλεπτα | 15,00 % | 350.622,86 52.593,43 |
| | | | | | | | Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης | | 403.216,29 9,52 |
| | | | | | | | Αθροισμα ΦΠΑ | 24,00 % | 403.225,81 96.774,19 |
| | | | | | | | Γενικό Σύνολο | | 500.000,00 |

Δράμα 22-12-2016

Ο μελετητής

Κιάκου Αθηνά
Μηχ/κός Χωροταξίας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δράμα 22-12-2016

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δομών ΠεριβάλλοντοςΚεφαλίδου Ανδρονίκη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Δράμα 29-12-2016

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Έργων
α.α.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Πολιτικός Μηχανικός