

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ-Δ-1	ΟΙΚ-2269Α 100%	1.1	m	20,00	1,00	20,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-Δ-2.1	ΝΟΔΟ-1132 100%	1.2	m2	5.680,00	1,15	6.532,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-Δ-4	ΝΟΔΟ4120 100%	1.3	m2	5.680,00	0,45	2.556,00	
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Α265)	ΟΔΟ-Δ-6	ΝΟΔΟ4421B 100%	1.4	ton	50,00	89,60	4.480,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-Δ-8.1	ΝΟΔΟ4521B 100%	1.5	m2	5.680,00	7,94	45.099,20	
Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									58.687,20
ΟΜΑΔΑ Β ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ									
6	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟ-Ε-17.1	ΟΙΚ7788 100%	2.1	m2	180,00	3,80	684,00	
Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Β ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ									684,00
Άθροισμα Βασικές Εργασίες									59.371,20
ΓΕ & ΟΕ 18,00%									10.686,82
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									70.058,02
Απρόβλεπτα 15%									10.508,70
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									80.566,72
Αναθεώρηση									78,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									80.645,16
ΦΠΑ 24,00%									19.354,84
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ									100.000,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.
 α.α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
 Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ 21 - 02 - 2017
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑ/ΚΟΣ

Θ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
 ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Β. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
 Τ.Ε. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

