

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν έργο αφορά την συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων των στραγγιστικών τάφρων 1Τ, 2Τ, 3Τ, 4Τ, 2Τ5, 3Τ3, 4-4Τ και 5-1Τ4 της περιοχής του αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης.

Είναι έργο συντήρησης και η σκοπιμότητα του είναι η αντιπλημμυρική προστασία των αγροκτημάτων της περιοχής, στα οποία τα τελευταία χρόνια σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων σημειώθηκαν πλημμύρες.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει:

Α' Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Αναλυτικά τα τμήματα των τάφρων στα οποία θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης είναι:

- 1Τ από Χ.Θ. 0,00 έως Χ.Θ. 1.788,50 μέτρα και από Χ.Θ. 2.306,00 έως Χ.Θ. 7.349,79 μέτρα, σύνολο 6.832,29 μέτρα,
- 2Τ από Χ.Θ. 0,00 έως Χ.Θ. 1.808,00 μέτρα, από Χ.Θ. 2.908,00 έως Χ.Θ. 4.208,00 μέτρα και από Χ.Θ. 4.458,00 έως Χ.Θ. 9.659,00 μέτρα, σύνολο 8.309,00 μέτρα,
- 3Τ από Χ.Θ. 10.000,00 έως Χ.Θ. 14.152,00 μέτρα, σύνολο 4.152,00 μέτρα,
- 4Τ από Χ.Θ. 6.200,00 έως Χ.Θ. 7.217,00 μέτρα και από Χ.Θ. 9.800,00 έως Χ.Θ. 17.550,00 μέτρα, σύνολο 8.767,00 μέτρα,
- 2Τ5 από Χ.Θ. 0,00 έως Χ.Θ. 1.475,00 μέτρα, σύνολο 1.475,00 μέτρα,
- 3Τ3 από Χ.Θ. 0,00 έως Χ.Θ. 2.294,00 μέτρα, σύνολο 2.294,00 μέτρα,
- 4-4Τ από Χ.Θ. 0,00 έως Χ.Θ. 920,00 μέτρα, σύνολο 920,00 μέτρα,
- 5-1Τ4 από Χ.Θ. 0,00 έως Χ.Θ. 1.517,50 μέτρα, σύνολο 1.517,50 μέτρα.

Για τον καθαρισμό των τμημάτων των τάφρων που προαναφέραμε θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός από απορρίμματα μάζα και βλάστηση της κοίτης
- Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αναχωμάτων.
- Επισκευή δύο υφιστάμενων θυροφραγμάτων εκτόνωσης της πλημμυρικής παροχής δηλ. ενός θυροφράγματος με τέσσερις πόρτες διαστ. 1μΧ1,50μ στην τάφρο 4Τ στη θέση $x=511035.427$, $y=4541445.59$ και ενός θυροφράγματος με δύο πόρτες διαστ. 1,00μΧ1,00μ στην τάφρο 5-4Τ στη θέση $x=516743.295$, $y=4538309.61$.
- Επισκευή ενός κιβωτοειδή οχετού διαστ. εσωτερικής διατομής 2 Χ 2μΧ1,5μ και μήκους 10 μέτρων,
- Επισκευή της επένδυσης τμήματος της τάφρου 3Τ3 στην περιοχή του αντλιοστασίου Α4, μήκους 15 μ..

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το τιμολόγιο και τις Τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σ' αυτό.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 52.593,43 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 9,52 Ευρώ για αναθεώρηση και 96.774,19 Ευρώ για Φ.Π.Α..

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 531, ως υποέργο του έργου: <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)>> με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005.

<p>Δράμα 22-12-2016 Ο μελετητής</p>	<p>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Δράμα 22-12-2016 Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος</p>	<p>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Δράμα 29-12-2016 Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων α.α.</p>
<p>Κιάκου Αθηνά Μηχανικός Χωροταξίας</p>	<p>Κεφαλίδου Ανδρονίκη Πολιτικός Μηχανικός</p>	<p>Κεφαλίδου Ανδρονίκη Πολιτικός Μηχανικός</p>