



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: **Επισκευή - Συντήρηση των
υπ' αριθμ. 8 και 9 Επαρχιακών
οδών της ΠΕ Καβάλας**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι δημοπρατούμενες εργασίες αφορούν στην ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα στην Επαρχιακή οδό 9 (Ερατεινό - Χρυσούπολη) και σε επιλεγμένα σημεία της υπ' αριθμ. 8 Επαρχιακής οδού Χρυσούπολης - Χρυσοχωρίου, με την διαγράμμιση τους, καθώς και την αντικατάσταση στηθαιών ασφαλείας στις ανωτέρω οδούς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι :

- Η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα σε μήκος πέντε χλμ. και πεντακοσίων περίπου μέτρων (5,500) της Επαρχιακής οδού 9 Ερατεινό - Χρυσούπολη, και σε επιλεγμένα σημεία της υπ' αριθμ 8 Επαρχιακής οδού. Θα επιστρωθεί σε όλο το μήκος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 4 εκ. με την υλοποίηση εργασιών φρεζαρίσματος πάχους έως 4 εκ. όπου αυτό απαιτείται από την κατάσταση του υπάρχοντος οδοστρώματος. Επιπλέον θα γίνουν και εξυγιάνσεις σε επιλεγμένα σημεία στην υπόβαση του οδοστρώματος σε βάθος έως 50 εκ. όπου θα γίνει εκ νέου η κατασκευή της με θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και την χρήση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης.
- Επιπλέον το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά και την αντικατάσταση χιλίων οκτακοσίων (1800) περίπου μέτρων φθαρμένων στηθαιών ασφαλείας, με στηθαία ικανότητας συγκράτησης N2 λειτουργικού πλάτους W2, σε επιλεγμένα σημεία των Επαρχιακών οδών 9 και 8.
- Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης πινακίδων Κ.Ο.Κ. όπου απαιτείται με ταυτόχρονη αντικατάσταση των υπάρχοντων κατεστραμμένων και φθαρμένων.
- Τέλος ο ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης (των διακεκομμένων γραμμών καθοδήγησης, των οριογραμμών και διακεκομμένων γραμμών, των ειδικών λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, των βελών και των επιφανειών αποκλεισμού, των διαγραμμίσεων των κόμβων και των κλάδων τους και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διαγράμμιση), σε όλο το τμήμα της ανακατασκευασμένης οδού με υλικό διαγράμμισης υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας και με εξασφάλιση της επάρκειάς της καθ' όλο το διάστημα εγγύησης με αποκλειστική ευθύνη του ιδίου.

05/7/ 2017

Καβάλα, 05 /7/ 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05/7/2017

συντάχθηκε

Ο Αν. Πρ/νος Τμ.
Συγκοινωνιακών

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νάστος Γεώργιος
Πολ/μος Μηχ/κός

Κυπραίος Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχ/κός

Καραβάς Θωμάς
Τοπογράφος Μηχ/κος

