

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΡΓΟ:				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ						Συντήρηση αγροτικού κτηνιατρείου Θάσου		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ						Χρηματοδότηση έργου		
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ						Κ.Α.Ε. :		
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>								
<i>παρ. 7ι του άρθρου 53 σε συνδυασμό με το άρθρο 125 του Ν.4412/2016</i>								
α/α	Είδος εργασίας	Αριθ. Τιμολ.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δ α π ά ν η	
							Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2		5,60		
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης και σανιδώματος στέγης	N.22.51	ΟΙΚ-5276	m3		56,00		
3	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	22.52	ΟΙΚ-2275	m2		2,60		
4	Καθαίρεση επικεραμύσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	22.22.01	ΟΙΚ-2241	m2		6,70		
						Σύνολο ομάδας :	1.270	
<b>ΟΜΑΔΑ Β. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>								
5	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	ΟΙΚ-2303	m2		5,60		
6	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	23.05	ΟΙΚ-2304	m2		5,60		
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	ΟΙΚ 7121	m2		13,50		
8	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	79.37	ΟΙΚ 7936	μμ		11,20		
						Σύνολο ομάδας :	2.350	
<b>ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
9	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	77.02.02	ΟΙΚ 7708	m2		2,80		
10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	77.10	ΟΙΚ 7725	m2		3,90		
11	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77.15	ΟΙΚ 7735	m2		1,70		
12	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	77.17.01	ΟΙΚ 7737	m2		3,40		
13	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	77.30	ΟΙΚ 7735	m2		2,25		
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.55	ΟΙΚ 7755	m2		6,70		
15	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2		9,00		
16	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2		10,10		
						Σύνολο ομάδας :	9.000	

α/α	Είδος εργασίας	Αριθ. Τιμολ.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δ α π ά ν η	
							Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>								
17	Ζευκτά από ξυλεία πριστή	<b>52.76.02</b>	ΟΙΚ 5277	m3		675,00		
18	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	<b>52.79.02</b>	ΟΙΚ 5280	m3		450,00		
19	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	<b>52.80.02</b>	ΟΙΚ 5282	m2		19,00		
20	Επικεράμωση με κεραμίδια ολανδικού τύπου	<b>72.19</b>	ΟΙΚ 7211	m2		22,50		
21	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	<b>72.31.02</b>	ΟΙΚ 7231	m2		14,60		
22	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	<b>79.10</b>	ΟΙΚ 7912	m2		7,90		
23	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	<b>79.55</b>	ΟΙΚ 7934	m2		14,00		
							Σύνολο ομάδας :	6.500
<b>ΟΜΑΔΑ Ε. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
24	Επισκευή, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων		ΗΛΜ42	h		25,00		
25	Κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου τοίχου, 9.000 BTU/h, τύπου INVERTER		ΗΛΜ33	τεμ		550,00		
							Σύνολο ομάδας :	1.200
							<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ε.</b>	<b>20.320,00</b>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>20.320,00</b>
							<b>Γ.Ε και Ο.Ε 18 %</b>	<b>3.657,60</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>	<b>23.977,60</b>
							<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	
								3.596,64
							<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>	<b>27.574,24</b>
							<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b>500,00</b>
							<b>Γ.Ε και Ο.Ε ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18 %</b>	<b>90,00</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>	<b>590,00</b>
							<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>61,57</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>	<b>28.225,81</b>
							<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>6.774,19</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>35.000,00</b>
			Καβάλα, Ιούλιος 2018					
Ο Συντάξας			Ο αν. τμηματάρχης Δομών Περιβάλλοντος			Ο Δ/ντής Δ.Τ.Ε.		
Σπαθοπούλου Ήρα Πολ.Μηχανικός Τ.Ε			Ιωάννης Νεστορίδης Αρχιτέκτων Μηχανικός			Θωμάς Καραβάς Τοπ/φος Μηχανικός		