

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση τμήματος δρόμου από
διασταύρωση Πρασινάδας - Διποτάμων προς
Πρασινάδα Χ.Θ. 5+870, λόγω καταπτώσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1. ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	1	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1,200.00	2.80	3,360.00		
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-14	2	ΟΔΟ-1310	m	300.00	0.65	195.00		
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-16	3	ΟΔΟ-1420	m ³	500.00	2.25	1,125.00		
4	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ Α-18.1	4	ΟΔΟ-1510	m ³	1,200.00	9.45	11,340.00		
5	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	5	ΟΔΟ-1530	m ³	210.00	1.05	220.50		
6	Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς τη δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των απαιτούμενων δανείων	ΟΔΟ Α-22	6	ΟΔΟ-1530	m ³	850.00	1.40	1,190.00		
	Σύνολο 1. ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							17,430.50	17,430.50	
	2. ΟΜΑΔΑ Β': ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ									
1	Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους H ≤ 4 m	ΟΔΟ Β-11Α.1	7	70% ΟΔΟ-2311+ 30% ΟΔΟ-2312	m ²	140.00	150.00	21,000.00		
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	8	ΟΔΟ-2532	m ³	10.00	94.20	942.00		
	Σύνολο 2. ΟΜΑΔΑ Β': ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ							21,942.00	21,942.00	
	3. ΟΜΑΔΑ Γ': ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	9	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	90.00	19.90	1,791.00		
	Σύνολο 3. ΟΜΑΔΑ Γ': ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							1,791.00	1,791.00	
	4. ΟΜΑΔΑ Δ': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	10	ΟΔΟ-4110	m ²	300.00	1.20	360.00		
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	11	ΟΔΟ-4521Β	m ²	300.00	8.12	2,436.00		
	Σύνολο 4. ΟΜΑΔΑ Δ': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							2,796.00		2,796.00
	Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Άθροισμα Απρόβλεπτα Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης Άθροισμα Φ.Π.Α. Γενικό Σύνολο							18.00%	43,959.50	
									7,912.71	
								15.00%	51,872.21	
									7,780.83	
									59,653.04	
									24.38	
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001							24.00%	59,677.42	
									14,322.58	
									74,000.00	
									74,000.00	

Δράμα, 13/01/2021

Ο Μελετητής

Σαββουλίδης Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δράμα, 13/01/2021

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τ.Σ.Ε.
α.α

Παγκάλου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Δράμα, 13/01/2021

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης
Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχανικός