



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
ΣΤΗ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΑΕ 9789 Κ.Ε221002005

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 129.000,00 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. ΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

220,00X11,50X0,50= 1.265,00μ³ 1.265,00 M³

2. ΥΔΡ 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.

217,00X10,50=2.278,50μ² ~ 2.280,00μ² 2.280,00M²

3. ΥΔΡ 4.14 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομιών

200,00X1,50X0,30= 90μ³
219,00X7,30X0,30=479,61μ³
ΣΥΝΟΛΟΝ 569,61μ³ ~ 570,00μ³ 570,00μ³

4. ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

201,00X8,00X0,30=482,40μ³
200,00X1,40X0,30= 84,00μ³
ΣΥΝΟΛΟΝ 566,40μ³ ~ 566,00μ³ 566,00μ³

5. Β-29.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15

Άρθρο Β-29.2.1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

220,00X11,50X0,10=253,00μ³
200,00X1,50X0,10= 30,00μ³
ΣΥΝΟΛΟΝ 283,00μ³ 283,00μ³

6 Άρθρο Β-10 ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ

219,00X10,20=2.233,80μ²
200,00X1,50= 300,00μ²
2.533,80M²:3=844,60μ³ ~ 845,00μ³ 845,00μ³

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 08 / 09 / 2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ