

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ
 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021 - ΦΑΣΗ Β"
ΥΠΟΕΡΓΟ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 831 ΚΑΕ 2022ΕΠ83100001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.280.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α /α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτ.	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
Ομάδες εργασιών : Έργων Χωμάτων - Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων									
Ομάδα Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές.									
Υποομάδα Α. Χωματοουργικά									
1	Σ.Χ. 3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A.T.A-1	ΥΔΡ 6054	m3	2,00	4.600,00	9.200,00	
2	Σ.Χ. A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.T.A-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	0,65	26.850,00	17.452,50	
3	5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	A.T.A-3	ΥΔΡ 6080	m3	0,50	129.800,00	64.900,00	
4	Σ.Χ. A-18.1	Προμήθεια Συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	A.T.A-4	ΟΔΟ-1510	m3	0,95	129.800,00	123.310,00	
							Σύνολο Υπομάδας Α'		214.862,50
Υποομάδα Β. Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Καθαρισμοί - Αποκαταστάσεις									
5	Σ.Χ. 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A.T.B-1	ΥΔΡ 6054	m3	0,70	8.000,00	5.600,00	
6	Σ.Χ. 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	A.T.B-2	ΥΔΡ 6054	στρ.	500,00	760,00	379.998,54	
7	Σ.Χ. Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	A.T.B-3	ΟΔΟ-3121.Β	m3	10,50	30.510,00	320.355,00	
8	ΣΥΝΤ.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - Υδραυλικών Εργασιών	A.T.B-4	ΟΙΚ-1136	m3km	0,19	1.071.500,00	203.585,00	
9	ΣΥΝΤ.2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - Ερνασιών οδοποιίας	A.T.B-5	ΟΙΚ-1136	m3km	0,19	1.763.410,00	335.047,90	

α /α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτ.	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
							Σύνολο Υπομάδας Β'		1.244.586,44
Υπομάδα Γ. Έργα προστασίας κοίτης και πρανών									
10	Σ.Χ. 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	A.T.Γ-1	ΥΔΡ 6158	m3	17,00	5.650,00	96.050,00	
11	B-65.1.2	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	A.T.Γ-2	ΟΔΟ-2311	kg	2,85	50.000,00	142.500,00	
12	B-65.4.2	Προμήθεια προκατασκευασμενων στρωμών τύπου Reno. Στρωμένες τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	A.T.Γ-3	ΟΔΟ-2311	kg	3,45	15.440,00	53.268,00	
13	B-65.2	Κατασκευή φατνών	A.T.Γ-4	ΟΔΟ-2312	m2	2,30	22.200,00	51.060,00	
14	Σ.Χ. B-65.3	Πλήρωση φατνών	A.T.Γ-5	ΟΔΟ-2313	m3	15,80	5.100,00	80.580,00	
15	Z2.1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	A.T.Γ-6	ΠΡΣ 5354	τεμ	40,00	10,00	400,00	
16	Z2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	A.T.Γ-7	ΠΡΣ 5354	τεμ	60,00	10,00	600,00	
17	Z2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	A.T.Γ-8	ΠΡΣ 5354	τεμ	80,00	10,00	800,00	
							Σύνολο ομάδας Γ'		425.258,00
				Σύνολο Εργασιών:					1.884.706,94
				Εργολαβικό Όφελος:					18,00%
									339.247,25
				Σύνολο Εργασιών με Ε.Ο.:					2.223.954,19
				Απρόβλετα:					15%
									333.593,13
				Σύνολο Εργασιών με Απρόβλετα:					2.557.547,32
				Αναθεώρηση:					67.613,97
				Σύνολο Εργασιών με Απρόβλετα και Αναθεώρηση:					2.625.161,29
				Δαπάνη ΑΕΕΚ					20.000,00
				Σύνολο Εργασιών με Απρόβλετα και Αναθεώρηση:					2.645.161,29
				Φ.Π.Α.					24,00%
									634.838,71
				Συνολική Δαπάνη Έργου:					3.280.000,00

Αλεξ/πολη 22 / 11 /2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ Μηχ/κος με Α' β

Αλεξ/πολη 22 / 11 /2022
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Πρ/νη Τμ. Δο.ΠΕ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ Μηχ/κος με Α' β