



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021 - ΦΑΣΗ Β''".

ΥΠΟΕΡΓΟ: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΦΑΣΗ Β''".

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 831
ΚΑΕ: 2022ΕΠ83100001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.813.612,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΤ	ΚΩΔ ΑΡΘΡ	ΜΟΝ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
Ομάδες εργασιών: Έργων Χωμάτων - Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων									
Ομάδα Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές.									
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση.	A.1	4.03	στρ.	ΥΔΡ 6054	500,00	1400,00	700.000,00 €	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	A.2	ΣΥΝΤ.1	m3*km	ΟΙΚ. 1136	0,19	7.600.000,00	1.444.000,00 €	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	A.3	3.17	m3	ΥΔΡ 6054	2,00	122000,00	244.000,00 €	
4	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 10,0 έως 20,0 Kw.	A.4	6.01.01.05	h	ΥΔΡ 6110	15,00	400,00	6.000,00 €	
5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.	A.5	Z2.2	τεμ	ΠΡΣ 5354	60,00	800,00	48.000,00 €	
6	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.	A.6	A-18.1	m3	ΟΔΟ-1510	0,95	117000,00	111150,00	
7	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	A.7	Γ-1.1	m3	ΟΔΟ-3121.B	10,50	11.500,00	120.750,00	

8	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.	A.8	5.01	m3	ΥΔΡ 6079	0,60	207.000,00	124.200,00	
9	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.	A.9	5.03	m3	ΥΔΡ 6066	0,40	3.000,00	1.200,00	

Άθροισμα κατηγορίας : 2.799.300,00 €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ

10	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 5 - 20 kg.	B.1	8.04.02	m3	ΥΔΡ 6157	13,00	1.500,00	19.500,00	
11	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg.	B.2	8.04.03	m3	ΥΔΡ 6158	15,00	1.500,00	22.500,00	
12	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al).	B.3	ΟΔΟ Β-65.1.2	kg	ΟΔΟ-2311	2,85	86.000,00	245.100,00	
13	Κατασκευή φατνών.	B.4	ΟΔΟ Β-65.2	m2	ΟΔΟ-2312	2,30	41.000,00	94.300,00	
14	Πλήρωση φατνών.	B.5	ΟΔΟ Β-65.3	m3	ΟΔΟ-2313	15,80	7.500,00	118.500,00	

Άθροισμα κατηγορίας : 499.900,00

ΣΥΝΟΛΟ Α : 3.299.200,00

Ε.Ο. 18% 593.856,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β : 3.893.056,00 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ : 583.958,40 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ : 4.477.014,40 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: 30.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Δ : 4.507.014,40 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 181.382,37 €

ΣΥΝΟΛΟ Δ : 4.688.396,77 €

Φ.Π.Α 24% 1.125.215,23 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 5.813.612,00 €

Αλεξανδρούπολη 08/12/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τ.Δ.Π.

ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ με Α'β

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β

