

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α /α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτ.	Ποσότης
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>						
<b>Ομάδες εργασιών : Έργων Χωμάτων - Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων</b>						
<b>Ομάδα Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών,</b>						
<b>Υποομάδα Α. Χωματοουργικά</b>						
1	Σ.Χ. 3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A.T.A-1	ΥΔΡ 6054	m3	m3
2	Σ.Χ. Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.T.A-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	m3
3	5.02	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	A.T.A-3	ΥΔΡ 6080	m3	20.200,00
4	Σ.Χ. Α-18.1	Προμήθεια Συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	A.T.A-4	ΟΔΟ-1510	m3	0,00
<b>Υποομάδα Β. Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Καθαρισμοί - Αποκαταστάσεις</b>						
5	Σ.Χ. 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A.T.B-1	ΥΔΡ 6054	m3	στρ.
6	Σ.Χ. 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	A.T.B-2	ΥΔΡ 6054	στρ.	m3
7	Σ.Χ. Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	A.T.B-3	ΟΔΟ-3121.Β	m3	0,00
8	ΣΥΝΤ.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - Υδραυλικών Εργασιών	A.T.B-4	ΟΙΚ-1136	m3km	0,00
9	ΣΥΝΤ.2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - Εργασιών οδοποιίας	A.T.B-5	ΟΙΚ-1136	m3km	A.T.Γ-1
<b>Υποομάδα Γ. Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών</b>						
10	Σ.Χ. 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	A.T.Γ-1	ΥΔΡ 6158	m3	0,00
11	B-65.1.2	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	A.T.Γ-2	ΟΔΟ-2311	kg	0,00
12	B-65.4.2	Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμνών τύπου Reno. Στρωμένες τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	A.T.Γ-3	ΟΔΟ-2311	kg	0,00
13	B-65.2	Κατασκευή φατνών	A.T.Γ-4	ΟΔΟ-2312	m2	0,00
14	Σ.Χ. B-65.3	Πλήρωση φατνών	A.T.Γ-5	ΟΔΟ-2313	m3	0,00

**Υπομάδα Δ. Διάφορες εργασίες**

15	Z2.1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	A.T.Δ-1	ΠΡΣ 5354	τεμ	m3
16	Z2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	A.T.Δ-2	ΠΡΣ 5354	τεμ	m3
17	Z2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	A.T.Δ-3	ΠΡΣ 5354	τεμ	0,00

Αλεξ/πολη 03/08/2021  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μόσχου Άννα  
Πολ.Μηχ/κος ΤΕ με Α' β

Αλεξ/πολη 04/08/2021  
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Τμ.

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
Πολ Μηχ/κος με Α' β