

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Έργου:
 ΣΑΕ:

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ...									
1	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A1	ΥΔΡ3.17	ΥΔΡ6054	m3	50.00	2.10	105.00	
2	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	A2	ΥΔΡ5.03	ΥΔΡ6066	m3	50.00	0.41	20.50	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	A3	ΥΔΡ5.09.02 ΣΧΕΤ.1	ΥΔΡ6067	m3	200.00	12.58	2,516.00	
	Αθροισμα							2,641.50	2,641.50
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ									
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	B1	ΥΔΡ9.01	ΥΔΡ6301	m2	180.00	8.20	1,476.00	
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/15	B2	ΥΔΡ9.10.03	ΥΔΡ6326	m3	5.00	77.00	385.00	
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	B3	ΥΔΡ9.10.05	ΥΔΡ6329	m3	30.00	88.00	2,640.00	
7	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	B4	ΥΔΡ9.26	ΥΔΡ6311	kg	5,250.00	0.98	5,145.00	
	Αθροισμα							9,646.00	9,646.00
	Συνολική δαπάνη εργασιών Σσ								12,287.50
	ΓΕ+ΟΕ 18%								2,211.75
	Αθροισμα								14,499.25
	Απροβλεπτα 15%								2,174.89
	Σύνολο προς δημοπράτηση								16,674.14
	Αναθεώρηση								261.34
	Αθροισμα								16,935.48
	ΦΠΑ 24%								4,064.52
	Συνολική δαπάνη έργου ΣΣ								21,000.00

Καβάλα - 11 - 2019
 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Καβάλα - 11 - 2019
 Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Καβάλα - 11 - 2019
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Αχιλλεύς Αναγνωστόπουλος
 Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ

Ιωάννης Νεστορίδης
 Αρχ/των Μηχ/κός

Θωμάς Καραβάς
 Αγρ. Τοπ/φός Μηχ/κός

Φωτεινή Παγώνη
 Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ