

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 20/2/2023

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Χωματουργικά Έργα								
1	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ	NET ΥΔΡ-Α 4.1.1	001	ΥΔΡ 6082.1 100,00%	m3	260	41,3 * (41,2+0,1)	10.738,00	
2	συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg	NET ΥΔΡ-Α 8.4.2	002	ΥΔΡ 6157 100,00%	m3	350	13,8 * (13,4+0,4)	4.830,00	
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	NET ΥΔΡ-Α 3.6.2	003	ΥΔΡ 6058 100,00%	m3	1600	1,28 * (0,88+0,4)	2.048,00	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	NET ΥΔΡ-Α 5.9.1	004	ΥΔΡ 6067 100,00%	m3	150	5 * (4,6+0,4)	750,00	
Αθροισμα Εργασιών :								18.366,00	18.366,00
	2. Τεχνικά Έργα								
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΥΔΡ-Α 9.10.4	005	ΥΔΡ 6327 100,00%	m3	450	82	36.900,00	
2	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	NET ΥΔΡ-Α 9.26	006	ΥΔΡ 6311 100,00%	Kg	2700	0,98	2.646,00	
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	NET ΥΔΡ-Α 9.10.1	007	ΥΔΡ 6323 100,00%	m3	30	67	2.010,00	
4	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	NET ΥΔΡ-Α 6.1.1.4	008	ΥΔΡ 6109 100,00%	h	200	9,3	1.860,00	
Αθροισμα Εργασιών :								43.416,00	43.416,00
Σε μεταφορά:								0,00	61.782,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	61.782,00

Εργασίες Προυπολογισμού		61.782,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	11.120,76
Σύνολο :		72.902,76
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	10.935,41
Σύνολο :		83.838,17
Ποσό για αναθεωρήσεις		11.936,02
Σύνολο :		95.774,19
Απολογιστικές εργασίες		1.000,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	23.225,81
Γενικό Σύνολο :		120.000,00

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπλ. Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ
ΠΕ Ροδόπης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την αρ 718/20-2-2023
Η αναπλ. Προϊσταμένη
ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης

Απόστολος Τζεμίντιμης
Πολιτικός Μηχανικός

Χρύσα Τσιλιγγίρη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χρύσα Τσιλιγγίρη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός