

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Κατασκευή μικρού ταμειευτήρα - λιμνοδεξαμενής στη θέση Αγιοχώρι του Δήμου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης» από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης. (ΠΕΤ 2408002828)

Σήμερα **21 Οκτωβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 330540/5306/14-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
10. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
11. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
12. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασάνινα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δεκατρία (13) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ροδόπης κα Αγγελίδου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 287504/5572/20-09-2024 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης το οποίο αναφέρει τα εξής:

I. Τίτλος έργου /δραστηριότητας

Διαβίβαση παρατηρήσεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή μικρού ταμιευτήρα - λιμνοδεξαμενής στη θέση Αγιοχώρι του Δήμου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης» από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης.

II. Στοιχεία απόψεων-παρατηρήσεων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/Δνση Διοίκησης, για το έργο του σημείου 1 του παρόντος, οι απόψεις – παρατηρήσεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχουν ως εξής:

II.I Γενικά στοιχεία του έργου**Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας**

Η θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του οικισμού του Αγιοχωρίου.

Η περιοχή όπου βρίσκεται ο χώρος είναι δημόσια δασική έκταση, υπάγεται διοικητικά στην Π.Ε. Ροδόπης και δασοδιοικητικά στη Δ/ση Δασών Ροδόπης.

Οι κοντινότεροι σε απόσταση οικισμοί από την περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα:

Οικισμός	Οριζόντια απόσταση από την περιοχή μελέτης (km)
----------	---

Αγιοχώρι	0,8
Νέδα	1,0
Στροφή	1,3
Ήπιο	1,8
Νέα Σάντα	2,9

Αποστάσεις περιοχής μελέτης από κοντινότερες περιοχές Δικτύου Natura 2000

Αποστάσεις περιοχής μελέτης από κοντινότερες περιοχές Δικτύου Natura 2000	Κωδικός Περιοχής	Κατηγοριοποίηση Περιοχής	Απόσταση από περιοχή μελέτης (km)
Όνομα Περιοχής			
1. Κουιάδα Φιλιούρη	GR1130011	SPA	2,17
2. Ποταμός Φιλιούρης	GR1130006	SCL	3,89

Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και λοιπών προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011.

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου αναμένεται να κατασκευαστεί ένα παρόμοιο έργο το οποίο αφορά στην κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα-λιμνοδεξαμενής, με σκοπό την κάλυψη αρδευτικών αναγκών, στην περιοχή «Κόσμιος», της Δ.Ε. Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής.

Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή του έργου που εξετάζεται εντοπίζεται παρεμφερές υδραυλικό έργο, υφιστάμενο φράγμα, το οποίο όμως η ταμίευση υδάτων εξυπηρετεί το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα πρόκειται για το φράγμα της Γρατινής ύψους 45 μέτρων. Το μέγιστο μήκος είναι 3 χιλιόμετρα, το μέγιστο πλάτος 450 μέτρα, ενώ το μέγιστο βάθος 48 μέτρα. Ο ταμιευτήρας είναι χωρητικότητας 18 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

II.II Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας- Βασικά στοιχεία του έργου

Το μελετώμενο έργο αφορά στην οριστική μελέτη κατασκευής μικρού φράγματος, που αποσκοπεί στη δυνατότητα εκμετάλλευσης, αποταμίευσης ομβρίων και επιφανειακών υδάτων, τα οποία θα αξιοποιηθούν από τους κατοίκους της υπό μελέτη περιοχής για την άρδευση ώστε να ενισχυθεί η γεωργία, η κτηνοτροφία και το περιβάλλον. Στην υφιστάμενη κατάσταση λόγω της μη ύπαρξης οργανωμένου αρδευτικού δικτύου, γίνεται χρήση των υπόγειων υδατικών πόρων, προκειμένου να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες. Επομένως, το προτεινόμενο έργο κρίνεται απαραίτητο ώστε να εξασφαλιστεί ο λειτουργικός σχεδιασμός της υπό μελέτη περιοχής, ώστε να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο αρδευτικό δίκτυο με το οποίο θα πραγματοποιείται ταμίευση του επιφανειακού νερού, ώστε να καλύπτονται οι αρδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια των μηνών που παρατηρούνται μικρές βροχοπτώσεις.

Η παρέμβαση θα γίνει σε συνολικό τμήμα 220 μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα, η παρέμβαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

- Κατασκευή φράγματος
- Κατασκευή υπερχειλιστή ασφαλείας
- Κατασκευή αγωγού εκτροπής
- Κατασκευή αγωγού υδροληψίας - εκκένωσης

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι συνταγμένες αρχής ανάντη του φράγματος (όριο λεκάνης κατάκλυσης), οι συντεταγμένες μέσης στο σημείο της στέψης του φράγματος καθώς και οι συντεταγμένες τέλους στο σημείο που εκβάλλει ο υπερχειλιστής του φράγματος.

ΑΡΧΗ ΛΕΚΑΝΗΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΕΨΗΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΒΟΛΗΣ
--------------	---------------	----------------

ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ		ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ		ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ	
649751.56	4549231.58	649871.43	4549122.36	649917.34	4549093.36

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο υπό μελέτη έργο είναι οι εξής:

- Κατασκευή φράγματος ύψους 6,00 m, μήκους 62,6m (συμπεριλαμβανομένου του υπερχειλιστή ασφαλείας) και πλάτους στέψης 6,00 m. Ως κλίση του ανάντη και κατόντη πρανούς του φράγματος ορίζεται η 3.00:1.
- Δημιουργία ταμιευτήρα με επιφάνεια κατάκλισης ίση με 3.426 m² και χωρητικότητα ταμιευτήρα ίση με 5.614 m³.

Τα συνοδά - βοηθητικά έργα αποτελούν βασικά έργα της σωστής λειτουργίας και της σταθερότητας του φράγματος και του ταμιευτήρα και είναι τα εξής:

- Κατασκευή υπερχειλιστή ασφαλείας (με τα συνοδά του έργα λεκάνη ηρεμίας, διώρυγες φυγής και απαγωγής) με μορφή εισόδου εκείνη της ελεύθερης, αυτόματης τραπεζοειδούς διατομής με κλίσεις πρανών 1:3.00 και βέλτιστο πυθμενικό πλάτος ίσο με 11 m. Ο υπερχειλιστής προτείνεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25.
- Αγωγός εκτροπής (αγωγός εκτροπής-παραλαβής των υδάτων κατά το στάδιο της κατασκευής), από χάλυβα διαμέτρου Φ = 1000mm και πάχους d = 11.00 mm, με μήκος εκτροπής για χρόνο κατασκευής T=2 έτη ίσο με L = 55 m.
- Αγωγός υδροληψίας – εκκένωσης από χάλυβα Φ400mm, πάχους d = 4,50 mm. Το πέρας του τμήματος αυτού προσφύεται (συγκολλάται) στον αγωγό εκτροπής περιόδου κατασκευής,
- Συγκεκριμένα το σώμα του φράγματος θα αποτελείται από αδιαπέρατο υλικό (cl), χονδρόκοκκο, αμμώδες και χαλικώδες (cl Sa ή cl Gr). Ο συνολικός αθροιστικός όγκος των υλικών με σκοπό την κατασκευή του σώματος του φράγματος και των έργων θεμελίωσης αυτού ανέρχεται στα 3.858,25 m³. Για το σώμα του φράγματος απαιτούνται 2.554,25 m³ (αδιαπέρατος πυρήνας από υλικά δανειοθαλάμων), ενώ για τις εργασίες θεμελίωσης 1.304,00 m³ (εκβαθύνσεις με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών). Το υλικό θεμελίωσης και το σώμα του φράγματος αποτελούνται από το ίδιο υλικό
- Ως λιθορριπή προστασίας ανάντη και κατόντη πρανούς νοείται η ζώνη που τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του ανάντη και κατόντη πρανούς, αντίστοιχα, των χωμάτων και λιθορριπτών φραγμάτων με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά και αποσκοπεί στην προστασία του πρανούς ανάντη και κατόντη των φραγμάτων από τους κυματισμούς του ταμιευτήρα και από συσσωρευμένες ροές ομβρίων σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.
- Ο συνολικός όγκος λιθορριπής προστασίας των πρανών του φράγματος υπολογίστηκε στα 341,25 m³. Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς εννοείται η ζώνη που τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του ανάντη πρανούς των χωμάτων και λιθορριπτών φραγμάτων με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά και αποσκοπεί στην προστασία του ανάντη πρανούς των φραγμάτων από τους κυματισμούς του ταμιευτήρα και, δευτερευόντως, από συγκεντρωμένες ροές ομβρίων σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.
- Η απαιτούμενη ποσότητα σκυροδέματος με σκοπό τον εγκιβωτισμό των αγωγών και την κατασκευή του υπερχειλιστή ανέρχεται στα 765 m³.
- Στο παραπάνω νούμερο και για τον υπολογισμό της ποσότητας του αδιαπέρατου υλικού που αποτελεί το σώμα του φράγματος προστίθεται και η ποσότητα ίση με την ποσότητα των εκσκαφών θεμελίωση. Η συνολική ποσότητα ανέρχεται στα **3.858,25 m³** και η προμήθεια τους θα γίνει από δανειοθάλαμο προκειμένου να επιτευχθεί η θεμελίωση του φράγματος με σωστό αδιαπέρατο υλικό θεμελίωσης.

III. Επιστημονικές – Παρατηρήσεις

Στη φάση λειτουργίας του έργου θα υπάρχει Εγκεκριμένο Σχέδιο Παρακολούθησης και Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης που θα περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για την τακτική παρακολούθηση λειτουργίας του έργου, το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, το οργανόγραμμα με το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας, καθορισμό αποδεκτών τιμών μεταβολής της στάθμης νερού στον ταμιευτήρα, διαδικασίες απότομης μείωσης της στάθμης νερού στον ταμιευτήρα. Ειδικότερα θα ελέγχεται σε συνεχή βάση η κατάσταση του σώματος του φράγματος για τυχόν απρόβλεπτες μετακινήσεις, καθιζήσεις, κλπ, ενώ ακόμα θα υπάρχει συσχετισμός της στάθμης νερού με την αναμενόμενη ζήτηση νερού και τις εποχιακές μεταβολές αυτής, και τέλος πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα σε περιπτώσεις πρόβλεψης ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων για την αποφυγή σημαντικών υπερχειλίσεων του φράγματος.

Τέλος, στη φάση λειτουργίας θα υπάρχει Εγκεκριμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ) το οποίο καθορίζει το σύνολο των δράσεων που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και ζημιές σε περιουσίες στις κατόντη περιοχές του φράγματος για περιπτώσεις μερικής ή ολικής θραύσης αυτού. Το ΣΑΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει χάρτες περιοχών που κατακλύζονται και οδηγίες με δράσεις σχετικά με τις περιοχές εκκένωσης ανάλογα με την επικινδυνότητα της κατάστασης που πρέπει να κατατίθεται στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

IV. Συμπέρασμα

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την « Κατασκευή μικρού ταμιευτήρα - λιμνοδεξαμενής στη θέση Αγιοχώρι του Δήμου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης» από την Δ/ση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ροδόπης με τους παρακάτω όρους:

1. Ο κύριος του έργου οφείλει, να τηρεί πιστά τους Περιβαλλοντικούς Όρους κατά προτεραιότητα κατά την εκτέλεση έργων από τους Αναδόχους κατασκευής και να λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης και αποκατάστασης τυχόν δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου, ο κύριος του έργου οφείλει να λαμβάνει προηγούμενα όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και να βρίσκονται σε ισχύ καθόλο το διάστημα λειτουργίας της δραστηριότητας
4. Να ληφθεί μέριμνα για αντιτυρική προστασία κατά την κατασκευή των έργων και για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων
5. Έγερξη πλήρους προγράμματος κατασκευής που θα λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές βλάβες καθώς και τον Κανονισμό Ασφάλειας φραγμάτων όπως ισχύει.
6. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002, «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και να ειδοποιηθούν έγκαιρα (30 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών), οι αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής και την πιθανή εκτέλεση ανασκαφικής έρευνας.
7. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ εκδίδεται πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα εξειδικεύοντας τα απαιτούμενα που ορίζει η παρ. 6α του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 ως ισχύει με την υποχρέωση του δικαιούχου επέμβασης σε αναδάσωση ή δάσωση κατά τα οριζόμενα στην παρ. θ του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου ως συμπληρώθηκε με το Ν. 4467/2017 (Α' 56).
8. Τυχόν παραγόμενα δασικά προϊόντα από τις απαιτούμενες εκχερσώσεις για την κατασκευή του έργου διακινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και διατίθενται καθ' υπόδειξη της οικείας δασικής υπηρεσίας η οποία θα επιβλέπει και τις σχετικές εργασίες.
9. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω περιοχή και σε ρέματα καθώς και η απόθεση άχρηστων υλικών ή προϊόντων εκσκαφών σε παρακείμενες θέσεις οι οποίες φέρουν δασική βλάστηση πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.
10. Η προμήθεια των υλικών αυτών πρέπει αυστηρά να γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΑΕΠΟ η οποία πρέπει να βρίσκεται εν ισχύ.
11. Η εκμετάλλευση δανειοθαλάμων απόληψης υλικών και ο τρόπος αποκατάστασης αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξορυκτικής νομοθεσίας και κατόπιν εφαρμογής των οριζόμενων στο άρθρο 7§3 του ν. 4014/2011, δηλαδή με την εκπόνηση και υποβολή Φακέλου Τροποποίησης της ΑΕΠΟ και έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΔΙ.ΠΑ). Σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνεται αυθαίρετη αμμοληψία ή δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών.
12. Η διάθεση των πλεοναζόντων υλικών θα γίνει σε χώρο ΑΕΚΚ - Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β'/2010).
13. Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα και χείμαρρους, για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
14. Η κατασκευή των τυχόν έργων διευθέτησης υδατορεμάτων να πραγματοποιηθεί από τα κατάντη προς τα ανάντη.
15. Κατά την τοποθέτηση των αγωγών εντός των ορυγμάτων, θα πρέπει η επίχωση που θα ακολουθήσει να γίνει με την προβλεπόμενη από τις προδιαγραφές συμπίεση κατά στρώσεις, έτσι ώστε να μην επακολουθήσουν ανομοιόμορφες καθιζήσεις. Μετά το πέρας των εργασιών θα ακολουθήσει συγκέντρωση και απομάκρυνση όλων των πλεοναζόντων υλικών όπως: άμμος, χώματα κλπ.
16. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, απορρίμματα) κατά τη λειτουργία του έργου και κυρίως κατά τη διάρκεια των χωματοργικών εργασιών ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Να διαβρέχονται οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης.
17. Τα υλικά προς απόθεση και επίχωση να μεταφέρονται με φορτηγά καλυμμένα κατάλληλα, ώστε κατά τη διαδρομή τους να αποφεύγονται οι διαρροές και οι προκαλούμενες εκπομπές σκόνης στην ατμόσφαιρα. Να γίνεται κατάβρεξη του φορτίου (ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) όταν είναι απαραίτητο, τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ποιότητα των υλικών. Επίσης να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών.
18. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας για την αποφυγή πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.
19. Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας του προσωπικού κατασκευής.
20. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από την περιοχή της μονάδας, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003).

21. Τα λύματα του προσωπικού των εργοταξίων να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα, αλλά να διατίθενται χημικές τουαλέτες εργοταξίων ή σύστημα στεγανής δεξαμενής.
22. Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διάφορων χρήσεων.
23. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (περιφράξεις, σήμανση κλπ.) για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου και γενικά σημεία που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον.
24. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον.
25. Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, λιπαντικών ελαίων, παλαιών λαδιών σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο έδαφος. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, παλιά λάδια να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης. Επιπλέον οι χρησιμοποιούμενοι συσσωρευτές και τα μεταχειρισμένα ελαστικά των οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων πρέπει να παραδίδονται σε εγκεκριμένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης και η διαχείριση θα γίνεται σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α) αντίστοιχα.

Η έκταση των χωματουργικών εργασιών θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφορά φερτών υλικών με τα όμβρια. Ειδικότερα οι εργασίες εντός ρεμάτων πρέπει να διακόπτονται κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων για την αποφυγή παράσυρσης

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Κατασκευή μικρού ταμιευτήρα - λιμνοδεξαμενής στη θέση Αγιοχώρι του Δήμου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης» από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης. (ΠΕΤ 2408002828)

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 93/2024

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
11. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
12. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ