

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-	A.T.A-1	m3
ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ: 3*4,5*10*2+3*4,5*10		m3
Μερικό Σύνολο :	15,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προεινομενη ποσότητα :	15,00	m3
2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	A.T.A-2	m3
ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ: 3*4,5*10*2+3*4,5*10		
Υπολοιπα προηγουμενων εκσκαφων : 100μ3	0	
Μερικό Σύνολο :	15,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προεινομενη ποσότητα :	15,00	m3
3 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	A.T.A-3	m3
Ως Α.Τ. Β-6 +Α.Τ.Β-4		
Μερικό Σύνολο :	10,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προεινομενη ποσότητα :	10,00	m3
4 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεματών από φερτά υλικά, ή απορρίμματα Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση		
Μερικό Σύνολο :	6400,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προεινομενη ποσότητα :	6400,00	0
5 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες Ως ΑΤ-2	A.T.A-5	m3
Μερικό Σύνολο :	150,00	m3
Στρογγυλοποίηση :	0,00	m3
Προεινομενη ποσότητα :	150,00	m3

Ομαδα Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις Αρμολι, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.

6 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

OIK 3215 m3

5,44*15

Μερικό Σύνολο : 54,40 m3
Στρογγυλοποίηση : **0,60**
Προεινόμενη ποσότητα : **55,00 m3**

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

OIK-3873 kg

Μερικό Σύνολο : **6.657,30**
Στρογγυλοποίηση : **42,70**
Προεινόμενη ποσότητα : **6.700,00** kg

8 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 15,13*15

A.T.B-3 m2

Μερικό Σύνολο : **151,30**
Στρογγυλοποίηση : **0,70**
Προεινόμενη ποσότητα : **152,00 m2**

9 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

A.T.B-4 m3

Μερικό Σύνολο : **10,00**
Στρογγυλοποίηση : **0,00**
Προεινόμενη ποσότητα : **10,00 m3**

Ομαδα Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις

10 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

A.T.Γ-1 2,8

Προεινόμενη ποσότητα : **200,00** 2,8

11 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως

A.T.Γ-2 kg

Προεινόμενη ποσότητα : **200,00** kg

12 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό

A.T.Γ-3 kg

Προεινόμενη ποσότητα : **200,00** kg

13 Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών

A.T.Γ-4 kg

Προεινόμενη ποσότητα : **200,00** kg

14 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών

A.T.Γ-5 kg

Προεινόμενη ποσότητα : **200,00** kg

ΑλεΞ/πολη 20/11/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Στογιαννίδης Σταυρος
Πολ.Μηχ/κος ΤΕ Α' β

ΑλεΞ/πολη 20/11/2024
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμ. Δομών
Περιβ/ντος

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ Μηχ/κος με Α' β