



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ. ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ ΚΟΙΤΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.150.000,00€
ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Άρθρο Εγκ. Τιμ.	Α.Τ.	Άρθρο Αναθ.	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΕΦ/ΓΗΣ	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 4.03	A-1	ΥΔΡ 6054	στρ.	350,00	480,00	168.000,00	
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα	ΥΔΡ 4.02.02	A-2	ΥΔΡ 6054	m3	110.000,00	0,67	73.700,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαϊώδες-ημιβραχώδες	ΥΔΡ 3.17	A-3	ΥΔΡ 6054	m3	4.500,00	1,90	8.550,00	
4	Προμήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	A-18.1	A-4	ΟΔΟ- 1510	m3	4.000,00	0,90	3.600,00	
5	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Μεταβατικά επιχώματα	B-4.2	A-5	ΥΔΡ- 6068	m ³	4.000,00	10,00	40.000,00	
6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από	ΠΡΣ Ζ2.2	A-6	ΠΡΣ 5354	τεμ	120,00	60,00	7.200,00	
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΣΥΝΤ. 1	A-7	ΟΙΚ. 1136	m3.km	2.000.000,00	0,19	380.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α =							681.050,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									

Α/Α	Είδος εργασίας	Άρθρο Εγκ. Τιμ.	Α.Τ.	Άρθρο Αναθ.	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΕΦ/ΓΗΣ	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
8	Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ Β- 65.1.2	Β-1	ΟΔΟ- 2311	kg	100.000,00	2,70	270.000,00	
9	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ Β- 65.2	Β-2	ΟΔΟ- 2312	m2	47.828,00	2,20	105.221,60	
10	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ Β- 65.3	Β-3	ΟΔΟ- 2313	m3	8.696,00	15,10	131.309,60	
11	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος	ΥΔΡ 8.03	Β-4	ΥΔΡ 6152	m3	1.304,40	9,50	12.391,80	
12	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 8.04.04	Β-5	ΥΔΡ 6158	m3	1.800,00	16,20	29.160,00	
13	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΥΔΡ 6.01.01.04	Β-6	ΥΔΡ 6109	h	100,00	8,60	860,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β =								548.943,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.229.993,00

Γ.Ε.&Ο.Ε.18% 221.398,74

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. 1.451.391,74

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00% 217.708,76

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 1.669.100,50

ΑΕΚΚ 9.000,00

Γ.Ε. - Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 1.620,00

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 10.620,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ2 1.679.720,50

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 54.150,47

ΣΥΝΟΛΟ Σ3 1.733.870,97

Φ.Π.Α.24% 416.129,03

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 2.150.000,00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 03/02/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ**

**ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α'β**

**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α'β**