

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Έργο : Διαμόρφωση Ισοπέδου Κυκλικού Κόμβου στην παλαιά εθνική οδό Νο2 στην ανατολική είσοδο της

Α/Α προϋπολο γισμού	Κωδικός Άρθρου	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (χλμ)	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)
1	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	m3	1,60	5,00	0,19 € m3/χλμ	2,55
2	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	m3	6,00	42,00	0,19 € m3/χλμ	13,98
5	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	m3	4,00	5,00	0,19 € m3/χλμ	4,95
13	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m.	m2	1,10	42,00	0,019 € m2/χλμ	1,90
14	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	m3	11,50	42,00	0,19 € m3/χλμ	19,48
15	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	m2	1,20	42,00	0,019 € m2/χλμ	2,00
20	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-5.1	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,05 m.	m2	7,10	15,00	0,010 € m2/χλμ	7,24
21	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	m2	7,70	15,00	0,010 € m2/χλμ	7,84
22	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-9.2	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.	m2	10,95	15,00	0,010 € m2/χλμ	11,09
31	NET ΥΔΡ-Α 3.10.2.1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	7,50	5,00	0,19 € m3/χλμ	8,45
32	NET ΥΔΡ-Α 5.05.1	Επίχωσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	m3	12,40	42,00	0,19 € m3/χλμ	20,38