

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 65.544,95 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Ομάδα Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-	A.T.A-1	m3
ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ:3*4,5*10*2+3*4,5*10		m3
Μερικό Σύνολο :	405,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προειννομενη ποσότητα :	405,00	m3
2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	A.T.A-2	m3
ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ:3*4,5*10*2+3*4,5*10		0
Υπολοιπα προηγουμενων εκσκαφων :100μ3		
Μερικό Σύνολο :	505,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προειννομενη ποσότητα :	505,00	m3
3 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	A.T.A-3	m3
Ως Α.Τ. Β-6 +Α.Τ.Β-4		
Μερικό Σύνολο :	60,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προειννομενη ποσότητα :	60,00	m3
4 Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.Ισχύος 1,0 έως 2.5 kW		
Μερικό Σύνολο :	100,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προειννομενη ποσότητα :	100,00	h
5 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες	A.T.A-5	m3
Ως ΑΤ-2		
Μερικό Σύνολο :	505,00	m3
Στρογγυλοποίηση :	0,00	m3
Προειννομενη ποσότητα :	505,00	m3

Ομαδα Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.

6 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

OIK 3215m3

$$0,25*2,00*3*2+3,00*2*0,25+(2,00+5,00+1,00)*3,5*0,25+8,00*3,00*0,25+3,00*3,00*0,3*0,25+20$$

Μερικό Σύνολο :	38,18 m3	
Στρογγυλοποίηση :	1,83	
Προεινομενη ποσότητα :	40,00 m3	

7 Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματοςΧαλύβδινι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

OIK-3873kg

Μερικό Σύνολο :	2.500,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προεινομενη ποσότητα :	2.500,00	kg

8 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

A.T.B-3m2

$$2,00*3,25*2+0,25*3*4+3,00*2*0,25+(2,00+5,00+1,00)*3,5+8,00*0,25$$

Μερικό Σύνολο :	58,00	
Στρογγυλοποίηση :	2,00	
Προεινομενη ποσότητα :	60,00 m2	

9 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

A.T.B-4m3

Μερικό Σύνολο :	50,00	
Στρογγυλοποίηση :	10,00	
Προεινομενη ποσότητα :	60,00 m3	

10 Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος

A.T.B-5m2

$$2,00*3+3,00*2+(2,00+5,00+1,00)*3,0+8,00*2,00+3,00*3,00$$

Μερικό Σύνολο :	61,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προεινομενη ποσότητα :	61,00 m2	

11 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμαΜε χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

A.T.B-6m3

Μερικό Σύνολο :	10,00	
Στρογγυλοποίηση :	5,00	
Προεινομενη ποσότητα :	15,00 m3	

12 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

50*1,5

Μερικό Σύνολο :	75,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προεινομενη ποσότητα :	75,00 m2	

13 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα Βλήτρα από ράβδους Φ10 mm	A.T.B-8	τεμ.
Μερικό Σύνολο :	100,00	
Στρογγυλοποίηση :	0,00	
Προεινομενη ποσότητα :		100,00 τεμ.
Ομαδα Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις		
14 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	A.T.Γ-1	2,8
Προεινομενη ποσότητα :	5.500,00	2,8
15 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως	A.T.Γ-2	kg
Προεινομενη ποσότητα :	5.550,00	kg
16 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό	A.T.Γ-3	kg
Προεινομενη ποσότητα :	5.500,00	kg
17 Αρμολογή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών	A.T.Γ-4	kg
Προεινομενη ποσότητα :	5.500,00	kg
18 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών	A.T.Γ-5	kg
Προεινομενη ποσότητα :	5.500,00	kg

Αλεξ/πολη 16 /10/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Στογιαννιδης Σταυρος
Πολ.Μηχ/κος ΤΕ Α' β

Αλεξ/πολη 16 /10/2024
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμ. Δομών
Περιβ/ντος

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ Μηχ/κος με Α' β