

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

**Έργο : Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση ΔΕΥΑΝ
της ΔΚ Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου**

Α/Α προϋπολο γισμού	Κωδικός Άρθρου	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (χλμ)	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)
1	A-1 / ΟΔΟ	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	0,38	20,00	0,22 € m3/χλμ	4,78
2	A-2 / ΟΔΟ	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	0,70	20,00	0,22 € m3/χλμ	5,10
6	A-18.1 / ΟΔΟ	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	m3	1,05	20,00	0,22 € m3/χλμ	5,45
8	A-23 / ΟΔΟ	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	m3	7,70	20,00	0,22 € m3/χλμ	12,10
9	A-19 / ΟΔΟ	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	m3	8,20	20,00	0,22 € m3/χλμ	12,60
10	B-1 / ΟΔΟ	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	4,00	20,00	0,22 € m3/χλμ	8,40
11	8.04.02 / ΥΔΡ	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών, με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg	m3	13,40	20,00	0,22 € m3/χλμ	17,80
34	Γ-1.1 / ΟΔΟ	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	11,50	20,00	0,22 € m3/χλμ	15,90
35	Γ-1.2 / ΟΔΟ	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	m2	1,10	20,00	0,022 € m2/χλμ	1,54
36	Γ-2.1 / ΟΔΟ	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	11,50	20,00	0,22 € m3/χλμ	15,90
37	Γ-2.2 / ΟΔΟ	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	1,20	20,00	0,022 € m2/χλμ	1,64
38	Γ-5 / ΟΔΟ	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	12,60	20,00	0,22 € m3/χλμ	17,00
42	Δ-6 / ΟΔΟ	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	78,80	20,00	0,08 € ton/χλμ	80,38
43	Δ-7 / ΟΔΟ	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	7,10	20,00	0,01 € m2/χλμ	7,32
44	Δ-8.1 / ΟΔΟ	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	7,70	20,00	0,01 € m2/χλμ	7,89
46	Δ-9.1 / ΟΔΟ	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής	m2	8,80	20,00	0,01 € m2/χλμ	8,98