



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΤΩΝ 2026-27»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά στην αναβάθμιση τμημάτων οδικών υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης σε θέσεις όπου παρουσιάζονται κίνδυνοι για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε υφιστάμενα ασφαλοστρωμένα τμήματα που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Το έργο περιλαμβάνει κυρίως την αποκατάσταση ασφαλικών στρώσεων, τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων (εκβάθυνση και καθαρισμοί τάφρων), την ανακατασκευή ερεισμάτων και τη συντήρηση επιφανειών κυκλοφορίας γεφυρών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε Ροδόπης.

Τα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Ν. Ροδόπης που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις είναι:

Α. ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ - ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Εργασίες ασφαλοστρώσης σε ενιαίο τμήμα μήκους 1.300μ., εκβάθυνση τάφρων και κατασκευή ερείσματος

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ: Εργασίες συντήρησης αφορούν μόνο στην επιφάνεια κυκλοφορίας (ασφαλτική στρώση και αντικατάσταση αρμών – όχι υποδομή, στηθαία κτλ) στις γέφυρες Βοζβόζη (Ήφαιστος), Παγουρίων προς Σιδηροχώρι (μόνο αρμοί), Ιτέας και Λίσσου (Βέννα).

Γ. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΥΛΑΓΑΝΗ - ΙΜΕΡΟΣ- ΜΑΡΩΝΕΙΑ.: Εργασίες περιλαμβάνουν συντήρηση ασφαλικών σε 11 θέσεις (έξοδοι Ιμέρου προς παραλία και Αγία Μαρίνα, μικρά τμήματα του παραλιακού μετώπου Ίμερος Πλατανίτης και η επαρχιακή οδός που διέρχεται της Μαρώνειας από το Νεκροταφείο έως το ξενοδοχείο Ρωζάνη) σε συνολικό μήκος 3.900μ.

Δ. ΦΑΝΑΡΙ - ΑΡΩΓΗ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΗ: Εργασίες περιλαμβάνουν συντήρηση ασφαλικών σε 4 θέσεις: i) Μετά τη διασταύρωση προς Φανάρι μήκους 750μ, ii) εντός Φαναρίου σε μήκος 1.400μ, iii) από στροφή παραλίας έως έξοδο Αρωγής προς Μέση μήκους 800μ, iv) μετά τη διασταύρωση και έως τον παραλιακό οικισμό Μέσης μήκους 3.600μ.

Ε. ΚΟΜΒΟΣ ΡΗΑΡΜΑΘΗΝ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΑ.: Εργασίες ασφαλοστρώσης σε ενιαίο τμήμα μήκους 5.800μ. εκβάθυνση τάφρων και κατασκευή ερείσματος

ΣΤ. ΣΑΠΕΣ - ΑΡΣΑΚΕΙΟ - ΒΕΛΚΙΟ: Εργασίες περιλαμβάνουν συντήρηση ασφατικών τοπικά σε τμήματα 50-150μ και ένα τμήμα 600μ προ του Βελκίου, εκβάθυνση τάφρων και κατασκευή ερείσματος.

Το συνολικό εκτιμώμενο μήκος επέμβασης είναι 19,00 χλμ ενώ η επιφάνεια περί τις 130.000μ². Οι ακριβείς θέσεις επέμβασης με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 αποτυπώνονται στα τοπογραφικά αποσπάσματα που συνοδεύουν την παρούσα.

Οι εργασίες **κατά περίπτωση** περιλαμβάνουν προσωρινή σήμανση για την εκτροπή της κυκλοφορίας σε μία λωρίδα, απόξεση ασφατικών στρώσεων και μεταφορά των προϊόντων φρεζαρίσματος σε αδειοδοτημένο χώρο ανακύκλωσης, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου, τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης της στρώσης κυκλοφορίας στις περιοχές κόμβων, επιβράδυνσης ή καθίζησης επιχώματος προς αποφυγή αναπτύξεως ρωγμών λόγω αυξημένων καταπονήσεων, διάστρωση ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ., ανύψωση φρεατίων εντός οικισμών, αντικατάσταση αρμών στις γέφυρες, κατασκευή ερεισμάτων, καθαρισμούς ή εκβάθυνση τάφρων, διαγράμμιση και τοποθέτηση σήμανσης.

Εκτιμώμενη διάρκεια του συνόλου του έργου είναι έξι (6) μήνες.

Τα υλικά φρεζαρίσματος (3.500 tn περίπου) θα απορριφθούν σε χώρο ανακύκλωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Η διαχείριση θα πραγματοποιηθεί μέσω συμβεβλημένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, με τήρηση των προβλεπόμενων εντύπων αναγνώρισης και παραστατικών παράδοσης – παραλαβής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον ενάρημο 2025ΝΠ43100015 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Απόστολος Τζεμίντιμης
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αναπλ. Προϊσταμένος
τμήματος Συγκ. Έργων
ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης

Ευάγγελος Παπαθεοδώρου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ. 5051/14-10-2025
απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
ΔΤΕ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Χρύσα Τσιλιγγίρη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός