



ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 14ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 €
CPV: 45233141-9 (Εργασίες συντήρησης οδών)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Κατηγορία και ομάδα εργασιών	Μονάδα	Α.Τ.	Κονδ. Αναλ. γι αναθεώρ.	Ποσότης	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m³	A-2	ΟΔΟ-1123Α	77,40	8,30	642,42	
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	A-4.1	ΟΔΟ-1212	90,00	9,25	832,50	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	A-12	ΟΙΚ-2227	30,00	34,10	1.023,00	
4	Καθαρισμος και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	A-14	ΟΔΟ-1310	5.460,00	0,65	3.549,00	
5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,00 m	m	A-15	ΟΔΟ-1320	180,00	11,50	2.070,00	8.116,92
2. ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	Δ-1	ΟΔΟ-2269Α	500,00	1,00	500,00	
7	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	m²	Δ-2.2	ΟΔΟ-1132	32.000,00	1,45	46.400,00	
8	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m²	Δ-4	ΟΔΟ-4120	64.000,00	0,45	28.800,00	
9	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	Δ-6	ΟΔΟ-4421Β	2.400,00	82,74	198.580,00	
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m²	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	32.000,00	8,17	261.536,00	535.816,00
3. ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
11	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	m	E-4.1	ΟΔΟ-2653	10	12,05	120,50	
12	Σιδηρά κιγκλιδώματα	kg	E-4.2	ΟΔΟ-2652	100	2,70	270,00	
13	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	τεμ.	E-6	ΥΔΡ-6620.1	30,00	11,50	345,00	
14	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90m	τεμ.	E-9.1	ΟΙΚ-6541	30,00	53,70	1.611,00	
15	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	E-9.4	ΟΙΚ-6541	20,00	53,70	1.074,00	
16	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	τεμ.	E-10.1	ΟΔΟ-2653	50,00	31,10	1.555,00	
17	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m²	E-17.1	ΟΙΚ-7788	3.360,00	3,80	12.768,00	17.743,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								561.676,42
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΣ								561.676,42
Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%								101.101,76

