



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: Υλοποίηση κύριων και
επικουρικών παρεμβάσεων για
την βελτίωση και αναβάθμιση
των αναχωμάτων του ποταμού
Άρδα
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
1.300.000,00€
ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Flood
Protection 2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΤ	ΚΩΔ ΑΡΘΡ	ΜΟΝ	ΠΟΣ/ΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
Ομάδες εργασιών : Έργων Χωμάτων - Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων					
Ομάδα Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές.					
Υποομάδα Α. Χωματοουργικά					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A1	A-2	m3	
	310,00*10,00*2,50=				6.200,00
	385,00•7,80•2,00=				6.006,00
	365,00•15,00•2,00=				10.950,00
				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :	23.250,00
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A2	3.17	m3	
	1100,00•2,00•1,00=				2.200,00
	100,00•2,00•1,00=				200,00
	500,00•2,00•1,00=				1.000,00
	350,00•2,00•1,00=				700,00
	2•30•6•1 =				360,00
				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :	4.500,00
3	Κατασκευή συμπακνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	A3	5.01	m3	79.800,00

$(5,00+15,00) \cdot 3,00 \cdot 0,50 \cdot 500,00 =$	15.000,00
$(5,00+15,00) \cdot 3,00 \cdot 0,50 \cdot 380,00 =$	11.400,00
$(5,00+15,00) \cdot 3,00 \cdot 0,50 \cdot 620,00 =$	18.600,00
$(5,00+15,00) \cdot 3,00 \cdot 0,50 \cdot 150,00 =$	4.500,00
$(5,00+15,00) \cdot 3,00 \cdot 0,50 \cdot 280,00 =$	8.400,00
$(5,00+15,00) \cdot 3,00 \cdot 0,50 \cdot 495,00 =$	14.850,00
$(5,00+15,00) \cdot 3,00 \cdot 0,50 \cdot 230,00 =$	6.900,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :	78.900,00

4 Προμήθεια Συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	A4	A-18.1	m³	76.904,76
$72551,66 \cdot 1,06 =$				76.904,76
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				76.904,76 μ³

Υποομάδα Β. Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Καθαρισμοί - Αποκαταστάσεις

5 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά	B1	4.02.02	m³	12.520,00
$2000,00 \cdot 30,00 \cdot 0,20 =$				12.000,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				12.520,00 μ³

6 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	B2	4.03	Στρ	
$1211,98 \cdot 96,00 =$				116.350,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				116,35

7 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	B3	4.07	m³	
$5,50 \cdot 0,20 \cdot 500,00 =$				550,00
$5,50 \cdot 0,20 \cdot 380,00 =$				418,00
$5,50 \cdot 0,20 \cdot 620,00 =$				682,00
$5,50 \cdot 0,20 \cdot 150,00 =$				165,00
$5,50 \cdot 0,20 \cdot 280,00 =$				308,00
$5,50 \cdot 0,20 \cdot 495,00 =$				544,50
$5,50 \cdot 0,20 \cdot 280,00 =$				308,00
$5,50 \cdot 0,20 \cdot 230,00 =$				253,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				3.256,00

8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	B4	ΣΥΝΤ.1	m3km	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				2.130.351,40	

Υποομάδα Γ. Έργα προστασίας κοίτης και πρανών

9	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	Γ1	8.04.03	m3	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				500,00	

10	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	Γ2	8.04.04	m3	500,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				500,00	

11	Γεώφασμα διαχωρισμού Σε συρμστοκυβώτια	Γ3	B-64.2	m ²	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				1.880,00	

12	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	Γ4	B-65.1.1	kg	
2•30•6•1 : 180 τεμάχια 2•1•1 των 23 Kgr έκαστο =				4.140,00	
2•30•6•1 : 120 τεμάχια 2•1•1 των 23 Kgr έκαστο =				2.760,00	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				7.120,00	

13	Κατασκευή φατνών	Γ5	B-65.2	m ²	
2•30•6•1 : 180 τεμάχια 2•1•1 των 11τμ έκαστο =				2.200,00	
2•30•6•1 : 120 τεμάχια 2•1•1 των 11τμ έκαστο =				1.650,00	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				4.000,00	

14	Πλήρωση φατνών	Γ6	B-65.3	m ³	
2•30•6•1 : 180 τεμάχια 2•1•1 των 2,00κμ έκαστο =				400,00	
2•30•6•1 : 120 τεμάχια 2•1•1 των 2,00κμτμ έκαστο =				300,00	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				830,00	

Υποομάδα Δ. Διάφορες εργασίες

15	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ή βενζινοκίνητα 10,0 έως 20,0 HP	Δ1	6.01.01.05	h	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :				144,00	

16	Εκρίζωση δένδρων περιμέτρου έως 0,30 m	Δ2	Z2.1	τεμ	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :					20,00
17	Εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 0,31 μέχρι 0,60 m	Δ3	Z2.2	τεμ	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :					15,00
18	Εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 0,61 μέχρι 0,90 m	Δ4	Z2.3	τεμ	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :					10,00

Αλεξανδρούπολη 12/04/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α'β