

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α Τιμολ.	Κωδ. Άρθρου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτρησης	Υπολογισμοί	Σύνολα
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	ΟΔΟ 1123.Α	m3		
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>				
		Εκσκαφή υφιστάμενων στρώσεων οδοστρώσας :			400 X 3,0 X 0,3 =	360 m3
		Εκσκαφή τοίχοι αντιστήριξης :			40 X 2,0 X 0,5 =	40 m3
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>				
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)				600,00 m3
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)				400,00 m3
						1.400,00 m3
2	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	ΟΔΟ 1123.Α	m3		
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>				
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)				700,00 m3
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)				200,00 m3
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου - Θουρίου - Συνόρων (από Ισαάκιο έως Θούριο μέσω Πυθίου)				300,00 m3
						1.200,00 m3
3	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	ΟΔΟ 1212	m3		
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>				
		Εκσκαφή υφιστάμενων στρώσεων οδοστρώσας :			200 X 3,0 X 0,3 =	200 m3
						200,00 m3

4	NET ΟΔΟ-ME A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	ΟΙΚ 2227	m3	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)			50,00 m3
					50,00 m3
5	NET ΟΔΟ-ME A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	ΟΔΟ 1310	m	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					3.000 + 2.000 + 2.000 + 3.000 = 10.000 m
					10.000,00 m
6	NET ΟΔΟ-ME A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	ΟΔΟ 1420	m3	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
		Άρση καταπτώσεων σε διάφορα σημεία επί των οδικών αξόνων			
					2.000,00 m3
7	NET ΟΔΟ-ME A-18.3	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ 1510	m3	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)			600,00 m3
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			400,00 m3
					1.000,00 m3
8	NET ΟΔΟ-ME A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ 1530	m3	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)			600,00 m3
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			400,00 m3
					1.000,00 m3
9	ΝΥΔΡ 3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ	ΥΔΡ6087	m	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)			100,00 m
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			100,00 m
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου - Θουρίου - Συνόρων (από Ισαάκιο έως Θούριο μέσω Πυθίου)			100,00 m
					300,00 m

10	ΝΥΔΡ 8.04.02	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου, <u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u> Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου	ΥΔΡ 6157	m3	30,00 m3
					30,00 m3
					30,00 m3
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. <u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u> Εκσκαφή για φάνες από συρματοκιβώτια :	ΟΔΟ 2151	m3	550 X 0,8 X 1 = 440 m3
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u> Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			90,00 m3
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου			30,00 m3
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			30,00 m3
					590,00 m3
2	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ B-29.1.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10. <u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>	ΟΔΟ 2511	m3	30,00 m3
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u> Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			10,00 m3
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου			5,00 m3
					45,00 m3
3	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ B-29.4.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25. <u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>	ΟΔΟ 2522	m3	200,00 m3
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u> Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			10,00 m3
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			20,00 m3
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου			20,00 m3
					250,00 m3
4	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ B-29.4.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.	ΟΔΟ 2551	m3	

		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανίων - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			70,00 m3
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			50,00 m3
					120,00 m3
5	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			40,00 m
					40,00 m
6	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου			40,00 m
					40,00 m
7	NET ΟΔΟ-ME B-30.2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	ΟΔΟ 2612	kg	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
		Τοίχοι αντιστήριξης, επεκτάσεις τεχνικών σε διάφορα σημεία επί των οδικών αξόνων			22.000,00 kg
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανίων - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			5.500,00 kg
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			2.500,00 kg
					30.000,00 kg
8	NET ΟΔΟ-ME B-30.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	ΥΔΡ 7018	kg	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
		Τοίχοι αντιστήριξης, επεκτάσεις τεχνικών σε διάφορα σημεία επί των οδικών αξόνων			500,00 kg

		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου			800,00 kg
					1.300,00 kg
9	NET ΟΔΟ-ME B-65.1.1	Φάντες από συρματοπλέγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.	ΟΔΟ 2311	kg	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					550 τεμ. X 23 kg/τεμ. = 12.650 kg
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου			2.000,00 kg
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			2.000,00 kg
					16.650,00 kg
10	NET ΟΔΟ-ME B-65.2	Φάντες από συρματοπλέγμα. Κατασκευή φατνών.	ΟΔΟ 2312	m2	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					550 τεμ. X 11 m2/τεμ. = 6.050 m2
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου			1.000,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			1.000,00 m2
					8.050,00 m2
11	NET ΟΔΟ-ME B-65.3	Φάντες από συρματοπλέγμα. Πλήρωση φατνών.	ΟΔΟ 2313	m3	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					550 τεμ. X 2 m3/τεμ. = 1.100 m3
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου			200,00 m3
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			200,00 m3
					1.500,00 m3
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	NET ΟΔΟ-ME Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας. Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m.	ΟΔΟ 3111.Β	m2	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			5.000,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			3.000,00 m2
					8.000,00 m2

2	NET ΟΔΟ-ME Γ-2.2	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	ΟΔΟ 3211.Β	m2	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανίων - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			5.000,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεστιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			4.000,00 m2
					9.000,00 m2
3	NET ΟΔΟ-ME Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων.	ΟΔΟ 3311.Β	m3	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανίων - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			50,00 m3
					50,00 m3
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	NET ΟΔΟ-ME Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	ΟΙΚ 2269.Α	m	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Συνολικό εκτιμώμενο μήκος τομών επί των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου			500,00 m
		Συνολικό εκτιμώμενο μήκος τομών επί των τμημάτων του Επαρχιακού Δικτύου			250,00 m
					750,00 m
2	NET ΟΔΟ-ME Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.	ΟΔΟ 1132	m2	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
		Αθροισμα επιφανειών βλαβών :			380,00 X 6,00 = 2.280,00 m2
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήματα επί του Εθνικού Οδικού Δικτύου			5.000,00 m2
		Τμήματα επί του Επαρχιακού Δικτύου			2.500,00 m2
					9.780,00 m2
3	NET ΟΔΟ-ME Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	ΟΔΟ 4110	m2	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεστιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)			2.800,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεστιάδας - Ζώνης και της Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			2.200,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Διδυμοτεύχου - Θουρίου - Συνόρων (από Ισακίο έως Θούριο μέσω Πυθίου)			1.700,00 m2
		Τμήματα επί του Εθνικού Οδικού Δικτύου όπου θα πραγματοποιηθεί φρεζάρισμα			3.200,00 m2
		Τμήματα επί του Επαρχιακού Δικτύου όπου θα πραγματοποιηθεί φρεζάρισμα			2.516,00 m2
					12.416,00 m2

4	NET ΟΔΟ-ME Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	ΟΔΟ 4120	m2	
		Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023			
		Άθροισμα επιφανειών βλαβών :			380,00 X 6,00 = 2.280,00 m2
		Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέρειου (από Άβαντα έως Αισύμη)			6.000,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέρειου (από Αισύμη έως Λεπτοκαρυά)			10.000,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέρειου (από Λεπτοκαρυά έως Μέγα Δέρειο)			10.000,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Μικρού Δέρειου - Ορμενίου (από την Λάδη έως τον Κυπρίνο)			7.200,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Μικρού Δέρειου - Ορμενίου (από τους Μεταξάδες έως το Μικρό Δέρειο)			6.600,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Κήπων (από το Αρδάνιο έως τον Συνοριακό Σταθμό Κήπων)			5.000,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αρδανίου - Ορεσιτιάδας (από Μάνδρα έως Διδυμότειχο)			3.400,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αρδανίου - Ορεσιτιάδας (από το Διδυμότειχο έως την Ορεσιτιάδα)			15.400,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Ορεσιτιάδας - Καστανιών (δρόμος προς τον Συνοριακό Σταθμό Καστανιών)			1.700,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Ορεσιτιάδας - Καστανιών (από την Ορεσιτιάδα έως την Γέφυρα των Καστανιών)			3.300,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (από την Γέφυρα των Καστανιών έως τα Δίκαια)			13.800,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			1.600,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (δρόμος προς τον Συνοριακό Σταθμό Ορμενίου)			4.000,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Αλεξανδρούπολης - Σαπών (από Αλεξανδρούπολη έως Κίρκη)			24.000,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Αλεξανδρούπολης - Σαπών (από Κίρκη έως Συκορράχη)			7.200,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			10.000,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Μηλιάς - Μαρασιás (από Μαρασία έως Πλάτη)			8.800,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιτιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)			5.600,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου - Θουρίου - Συνόρων (από Ισαάκιο έως Θούριο μέσω Πυθίου)			3.400,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Μάνδρας - Μικρού Δέρειου (από Μάνδρα έως Κυριακή)			12.200,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου - Μεταξάδες (από Διδυμότειχο έως Μεταξάδες)			4.400,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			4.400,00 m2
					170.280,00 m2

5	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις, μεταβλητού πάχους, επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ 4421.Β	ton	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					100,00 ton
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήματα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου			1.400,00 ton
		Τμήματα της Εθνικής Οδού Μικρού Δέριου - Ορμενίου			800,00 ton
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Κήπων (από το Αρδάνιο έως τον Συνοριακό Σταθμό Κήπων)			200,00 ton
		Τμήματα της Εθνικής Οδού Αρδανίου - Ορεσιιάδας			1.200,00 ton
		Τμήματα της Εθνικής Οδού Ορεσιιάδας - Καστανιών			250,00 ton
		Τμήματα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου			1.000,00 ton
		Τμήματα της Επαρχιακής Οδού Αλεξανδρούπολης - Σαπών			1.450,00 ton
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			550,00 ton
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Μηλιάς - Μαρασιάς (από Μάρασια έως Πλάτη)			460,00 ton
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεσιιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)			475,00 ton
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείου - Θουρίου - Συνόρων (από Ισαάκιο έως Θούριο μέσω Πυθίου)			250,00 ton
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Μάνδρας - Μικρού Δέριου (από Μάνδρα έως Κυριακή)			200,00 ton
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείου - Μεταξάδες (από Διδυμότειχο έως Μεταξάδες)			675,00 ton
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			250,00 ton
					9.260,00 ton
6	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΟΔΟ 4521.Β	m2	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					380,00 X 6,00 = 2.280,00 m2
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου (από Άβαντα έως Αισύμη)			3.000,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου (από Αισύμη έως Λεπτοκαρυά)			5.000,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δέριου (από Λεπτοκαρυά έως Μέγα Δέριο)			5.000,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Μικρού Δέριου - Ορμενίου (από την Λάδη έως τον Κυπρίνο)			3.600,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Μικρού Δέριου - Ορμενίου (από τους Μεταξάδες έως το Μικρό Δέριο)			3.300,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Κήπων (από το Αρδάνιο έως τον Συνοριακό Σταθμό Κήπων)			2.500,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αρδανίου - Ορεσιιάδας (από Μάνδρα έως Διδυμότειχο)			1.700,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Αρδανίου - Ορεσιιάδας (από το Διδυμότειχο έως την Ορεσιιάδα)			7.700,00 m2

		Τμήμα της Εθνικής Οδού Ορεστιάδας - Καστανιών (δρόμος προς τον Συνοριακό Σταθμό Καστανιών)			850,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Ορεστιάδας - Καστανιών (από την Ορεστιάδα έως την Γέφυρα των Καστανιών)			1.650,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (από την Γέφυρα των Καστανιών έως τα Δίκαια)			6.900,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			800,00 m2
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (δρόμος προς τον Συνοριακό Σταθμό Ορμενίου)			2.000,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Αλεξανδρούπολης - Σαπών (από Αλεξανδρούπολη έως Κίρκη)			12.000,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Αλεξανδρούπολης - Σαπών (από Κίρκη έως Συκορράχη)			3.600,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σαμοθράκης			5.000,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Μηλιάς - Μαρασιás (από Μαρασία έως Πλάτη)			4.400,00 m2
		Τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ορεστιάδας - Ζώνης (από Αμπελάκια έως Λεπτή)			2.800,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου - Θουρίου - Συνόρων (από Ισαάκιο έως Θούριο μέσω Πυθίου)			1.700,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Μάνδρας - Μικρού Δέριου (από Μάνδρα έως Κυριακή)			6.100,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου - Μεταξάδες (από Διδυμότειχο έως Μεταξάδες)			2.200,00 m2
		Τμήμα Επαρχιακής Οδού Κέραμου - Δικαίων (από Κυπρίνο έως Δίκαια)			2.200,00 m2
					86.280,00 m2
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	NET ΟΔΟ-ME E-1.1.6	Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2.	ΟΔΟ 2653	m	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					18.500,00 m
					18.500,00 m
2	NET ΟΔΟ-ME E-3.1	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας. Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με	ΟΔΟ 2151	m	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					1.000,00 m
					1.000,00 m
3	NET ΟΔΟ-ME E-4.1	Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων.	ΟΔΟ 2653	m	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					500,00 m
					500,00 m

4	NET ΟΔΟ-ME E-8.2.1	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE).	ΟΙΚ 6541	m2	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					30,00 m2
					30,00 m2
5	NET ΟΔΟ-ME E-9.1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.	ΟΙΚ 6541	τεμ.	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					200,00 τεμ.
					200,00 τεμ.
6	NET ΟΔΟ-ME E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	ΟΙΚ 6541	τεμ.	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					450,00 τεμ.
					450,00 τεμ.
7	NET ΟΔΟ-ME E-9.6	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων - Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	ΟΙΚ 6541	τεμ.	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					10,00 X 12,00 = 120,00 τεμ.
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
					480,00 τεμ.
					600,00 τεμ.
8	NET ΟΔΟ-ME E-10.2	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	ΟΔΟ 2653	τεμ.	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					200,00 X 450,00 = 650,00 τεμ.
					650,00 τεμ.
9	NET HAM 60.20.90.10	Φωτεινή σηματοδότηση - Κινητές μονάδες εργοταξιακής σήμανσης. Κινητή μονάδα φωτεινής σηματοδότησης.	HAM 108	τεμ.	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					2,00 τεμ.
					2,00 τεμ.
10	NET ΟΔΟ-ME E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					600,00 τεμ.
					600,00 τεμ.

11	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-16	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου.	ΗΛΜ 108	μήνας	
		<u>Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023</u>			
					5,00 X 12,00 = 60,00 τεμ.
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
					360,00 τεμ.
					420,00 μήνας
12	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.	ΟΙΚ 7788	m2	
		<u>Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ</u>			
		Τμήμα της Εθνικής Οδού Καστανιών - Ορμενίου (από Δίκαια έως Τελωνείο Ορμενίου)			
					2000,00 m2
					2.000,00 m2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 12/06/2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

PANAGIOTIS ZAPARTAS

12.06.2026 10:09

ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ' β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 12/06/2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

VASILEIOS PARASKEVOPOULOS

12.06.2026 11:43

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' β