

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΕΙΟΥ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Βασ. Αλεξάνδρου & Ψαρών,
Αλεξανδρούπολη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 135.000,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	Άρθρο Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητας	Μερική δαπάνη	Ολική Δαπάνη
-----	----------------	-----	------------------	-------------------	-----------------	--------------	-----------	---------------	--------------

Ομάδα Α : ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων.	A.T.A-1	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ-1103	ton	7,30	4,00	29,20	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	A.T.A-2	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	20,00	7,00	
3	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	A.T.A-3	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ-2303	m ²	5,60	1.030,00	5.768,00	
4	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.	A.T.A-4	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ-2304	m ²	5,60	1.030,00	5.768,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Α:								11.572,20	

Ομάδα Β : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων.	A.T.B-1	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	m2	5,60	40,00	224,00	
6	Επιχρίσματα με κόλλα, σοβά και αποκατάσταση υπόβασης.	A.T.B-2	ΝΑΟΙΚ 71.21 ΣΧ	ΟΙΚ 7121	m2	13,50	40,00	540,00	
7	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	A.T.B-3	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	m2	1,70	40,00	68,00	
8	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων.	A.T.B-4	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	m2	3,40	50,00	170,00	
9	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών.	A.T.B-5	ΝΑΟΙΚ 77.28	ΟΙΚ 7735	m ²	3,35	50,00	167,50	
10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	A.T.B-6	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	m2	3,90	50,00	195,00	

11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυλικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	A.T.B-7	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	m ²	6,70	110,00	737,00	
12	Χρωματισμοί επί ήδη βαμμένων επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής, ή ή πολυβινυλικής βάσεως.	A.T.B-8	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m ²	9,00	4.650,00	41.850,00	
13	Χρωματισμοί επί ήδη βαμμένων επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	A.T.B-9	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m ²	10,10	1.000,00	10.100,00	
14	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.	A.T.B-10	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	m ²	0,34	1.000,00	340,00	
15	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	A.T.B-11	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	m ²	5,00	230,00	1.150,00	
16	Επαναχρωματισμός/συντήρηση αρχιτεκτονικών προεξοχών και κορνιζών περιμετρικά των κουφωμάτων.	A.T.B-12	ΝΑΟΙΚ N/77.80.02 ΣΧ	ΟΙΚ 7785.1	m	7,00	700,00	4.900,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Β:								60.441,50	

Ομαδα Γ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΔΑΠΕΔΑ									
17	Συντήρηση-επισκευή υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων.	A.T.Γ-1	ΝΑΟΙΚ N/65.01 ΣΧ	ΟΙΚ 6501	τεμ	45,00	41,00	1.845,00	
18	Συντήρηση μεταλλικής κατασκευής στο δώμα	A.T.Γ-2	ΝΑΟΙΚ N/65.01 ΣΧ	ΟΙΚ 6501	κατ' αποκοπή	600,00	1,00	600,00	
19	Επισκευή υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων. Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου	A.T.Γ-3	ΝΑΟΙΚ 77.71.03 ΣΧ	ΟΙΚ 7771	m2	15,70	35,00	549,50	

20	Συντήρηση μαρμάρου σε δάπεδο εισόδου και όψεων.	A.T.Γ-4	ΝΑΟΙΚ N/74.23 ΣΧ	ΟΙΚ 7416	m2	20,00	100,00	2.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Γ:									4.994,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									77.008,20
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ			18,00%						13.861,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο.									90.869,68
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			15,00%						13.630,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ+ΑΠΡΟΒΛ									104.500,13
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ									4.070,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ.+ΑΠΡΟΒΛ.+ΑΝΑΘ.									108.570,97
ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΚΚ									300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ+ΑΝΑΘ+ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΚΚ									108.870,97
Φ.Π.Α.			24,00%						26.129,03
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ									135.000,00

Αλεξ/πολη 25/05/2026
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙ ΙΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
04.06.2026 10:01

Αλεξ/πολη 25/05/2026
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Πρ/νη Τμ. Δο.ΠΕ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου

ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πολ.Μηχ/κος ΤΕ Γ'β

CHRISTINA MAVRAKI
04.06.2026 12:20

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ Μηχ/κος με Α' β