ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ: ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	Ηλεκτρομηχανολογικά					
ΑΤ.1	Επισκευή και συντήρηση μετασχηματιστή μέσης τάσης 20.000/6.300Volt, 50Hz, ισχύος έως 2.000KVA	τεμ.	5,00	24.000,00	120.000,00	
ΑΤ.2	Προμήθεια και αντικατάσταση καλωδίου χαλκού μέσης τάσης διατομής 1x95mm^2/20kV ορατό ή εντοιχισμένο τοποθετημένο σε δίκτυο μέσης τάσης	m	250,00	30,00	7.500,00	
ΑΤ.3	Προμήθεια και αντικατάσταση καλωδίου χαλκού μέσης τάσης διατομής 1x95mm^2/6,3kV ορατό ή εντοιχισμένο τοποθετημένο σε δίκτυο μέσης τάσης	m	260,00	25,00	6.500,00	
ΑΤ.4	Προμήθεια και αντικατάσταση καλωδίου χαλκού διατομής 1x70mm^2/6,3kV ορατό ή εντοιχισμένο τοποθετημένο σε δίκτυο μέσης τάσης	m	50,00	20,00	1.000,00	
ΑΤ.5	Προμήθεια και αντικατάσταση ακροκιβωτίου εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου, γωνιακό ή ευθύγραμμο, κατάλληλο για μονοπολικό καλώδιο μέσης τάσης 20KV διατομής 95mm^2	τεμ.	46,00	350,00	16.100,00	
ΑΤ.6	Προμήθεια και αντικατάσταση ακροκιβωτίου εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου, γωνιακό ή ευθύγραμμο, κατάλληλο για μονοπολικό καλώδιο μέσης τάσης 6,3KV διατομής 70mm^2	τεμ.	6,00	350,00	2.100,00	
ΑΤ.7	Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρονόμου δευτερογενούς προστασίας στην είσοδο του πεδίου μέσης τάσης συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων μετασχηματιστών εντάσεως του	τεμ.	1,00	5.000,00	5.000,00	
ΑΤ.8	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας καλωδίων, γαλβανισμένης εν θερμώ, πλάτους 100mm, ύψους 60mm και πάχους 1,5mm	m	3,00	25,00	75,00	
ΑΤ.9	Προμήθεια σφραγισμένου δοχείου βάρους 18 kgr γράσου εδράνων λίπανσης αντλιών S1 V220 2	τεμ.	9,00	160,00	1.440,00	
ΑΤ.10	Προμήθεια σφραγισμένου δοχείου όγκου 20 λίτρων λαδιού λίπανσης ρουλεμάν κινηματικού ιξώδους 32cSt	τεμ.	2,00	145,00	290,00	
ΑΤ.11	Προμήθεια σφραγισμένου δοχείου όγκου 20 λίτρων λαδιού λίπανσης ρουλεμάν κινηματικού ιξώδους 100cSt	τεμ.	2,00	165,00	330,00	
ΑΤ.12	Προμήθεια σφραγισμένου δοχείου όγκου 208 λίτρων συνθετικού διηλεκτρικού λαδιού μετασχηματιστή μέσης τάσης	τεμ.	1,00	955,32	955,32	

Σύνολο **161.290,32**
Φ.Π.Α 24% 38.709,68
Γενικό Συνολο **200.000,00**

Αλεξανδρούπολη 17 / 9 / 2026
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α΄β

Αλεξανδρούπολη 17 / 9 / 2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μ.Ε.Π.
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Έβρου

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Α΄β