ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ – ΠΕΤΡΑΔΩΝ – ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
Ομάδα Α': Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.									
1	ΥΔΡ 3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	Α.Τ.Α-1	ΥΔΡ 6054	m3	2.10	18,000.00	37,800.00	
2	ΥΔΡ 2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	Α.Τ.Α-2	ΥΔΡ 6071	m3	0.36	10,500.00	3,780.00	
3	ΥΔΡ 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση.	Α.Τ.Α-3	ΥΔΡ 6054	στρ.	520.00	12.00	6,240.00	
4	ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.	Α.Τ.Α-4	ΥΔΡ 6054	m3	0.72	6,000.00	4,320.00	
5	ΥΔΡ 5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.	Α.Τ.Α-5	ΥΔΡ 6080	m3	0.52	40,000.00	20,800.00	
6	ΥΔΡ 5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.	Α.Τ.Α-6	ΥΔΡ 6066	m3	0.41	100.00	41.00	
7	ΟΔΟ Α-18.1	Προμήθεια συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.	Α.Τ.Α-7	ΟΔΟ-1510	m3	1.05	43,000.00	45,150.00	
8	ΟΔΟ Α-18.2	Προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4.	Α.Τ.Α-8	ΟΔΟ-1510	m3	1.60	100.00	160.00	
9	ΥΔΡ 5.09.01	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα.	Α.Τ.Α-9	ΥΔΡ 6067	m3	4.60	100.00	460.00	
10	ΥΔΡ 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg.	Α.Τ.Α-10	ΥΔΡ 6158	m3	17.50	250.00	4,375.00	
11	ΟΔΟ Β-65.1.2	Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al).	Α.Τ.Α-11	ΟΔΟ-2311	kg	3.10	2,300.00	7,130.00	

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 130,256.00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ – ΠΕΤΡΑΔΩΝ – ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**130,256.00 €**
12	ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φατνών.	Α.Τ.Α-12	ΟΔΟ-2312	m2	2.50	1,100.00	2,750.00	
13	ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φατνών.	Α.Τ.Α-13	ΟΔΟ-2313	m3	17.30	200.00	3,460.00	
14	ΣΥΝΤ.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	Α.Τ.Α-14	ΟΙΚ 1136	m3km	0.19	1,900,000.00	361,000.00	
15	ΠΡΣ Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.	Α.Τ.Α-15	ΠΡΣ 5354	τεμ	60.00	20.00	1,200.00	
16	ΠΡΣ Ζ2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m.	Α.Τ.Α-16	ΠΡΣ 5354	τεμ	80.00	20.00	1,600.00	
17	ΠΡΣ Ζ2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m.	Α.Τ.Α-17	ΠΡΣ 5354	τεμ	100.00	20.00	2,000.00	
18	ΥΔΡ 6.01.01.05	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 10,0 έως 20,0 kW.	Α.Τ.Α-18	ΥΔΡ 6110	h	15.50	50.00	775.00	
19	ΥΔΡ 4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά.	Α.Τ.Α-19	75% ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	6.20	15,000.00	93,000.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :	**596,041.00 €**
Ομαδα Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.									
20	ΥΔΡ 9.10.01	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10.	Α.Τ.Β-1	ΥΔΡ 6323	m3	67.00	50.00	3,350.00	
21	ΥΔΡ 9.10.05	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	Α.Τ.Β-2	ΥΔΡ 6329	m3	88.00	300.00	26,400.00	
22	ΥΔΡ 9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.	Α.Τ.Β-3	ΥΔΡ 6311	kg	0.98	30,000.00	29,400.00	
23	ΥΔΡ 9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.	Α.Τ.Β-4	ΥΔΡ 6301	m2	8.20	1,300.00	10,660.00	
24	ΣΥΝΤ.2	Στεγανοποίηση θυραφραγμάτων.	Α.Τ.Β-5	ΥΔΡ 6620.1	τεμ	1000.00	3.00	3,000.00	
25	ΥΔΡ 9.14	Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10.	Α.Τ.Β-6	ΥΔΡ 6321	m3	57.00	70.00	3,990.00	
26	ΟΔΟ Β-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.	Α.Τ.Β-7	ΟΔΟ-2411	m2	1.75	300.00	525.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' :	**77,325.00 €**
								ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**673,366.00 €**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ – ΠΕΤΡΑΔΩΝ – ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**673,366.00 €**
Ομαδα Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.).									
27	ΥΔΡ 11.05.01	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου & χωρίς μηχανουργική επεξεργασία.	Α.Τ.Γ-1	ΥΔΡ 6751	kg	1.65	14,000.00	23,100.00	
28	ΥΔΡ 11.07.01	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως.	Α.Τ.Γ-2	ΥΔΡ 6751	kg	0.12	14,000.00	1,680.00	
29	ΥΔΡ 11.08.02	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.	Α.Τ.Γ-3	ΥΔΡ 6751	kg	0.23	14,000.00	3,220.00	
30	ΥΔΡ 11.02.02	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.	Α.Τ.Γ-4	ΥΔΡ 6752	kg	3.10	700.00	2,170.00	
31	ΥΔΡ 11.10.02	Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων. Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg.	Α.Τ.Γ-5	ΥΔΡ 6751	kg	1.65	14,000.00	23,100.00	
32	ΥΔΡ 11.06	Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών.	Α.Τ.Γ-6	ΥΔΡ 6751	kg	0.21	14,000.00	2,940.00	
33	ΥΔΡ 11.09	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών.	Α.Τ.Γ-7	ΥΔΡ 6751	kg	0.23	14,000.00	3,220.00	
34	ΥΔΡ 12.30.02.30	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, SN8, DN/OD 1000 mm.	Α.Τ.Γ-8	ΥΔΡ 6711.7	m	180.00	90.00	16,200.00	
35	ΣΥΝΤ.3	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ πέρατος) DN1000 PN 10 atm.	Α.Τ.Γ-9	ΥΔΡ 6751	τεμ	7,000.00	3.00	21,000.00	
36	ΟΙΚ 64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	Α.Τ.Γ-10	ΟΙΚ 6401	kg	4.50	300.00	1,350.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' :	**97,980.00 €**
								ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**811,346.00 €**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ – ΠΕΤΡΑΔΩΝ – ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**811,346.00 €**
Ομαδα Δ. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, Επικοινωνιακά συστήματα, Τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες.									
37	ΗΛΜ 65.10.10	Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος ανύψωσης - ελέγχου θυροφράγματος.	Α.Τ.Δ-1	ΗΛΜ 63	τεμ	10,000.00	4.00	40,000.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' :	**40,000.00 €**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	**811,346.00 €**
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% :	146,042.28 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. :	**957,388.28 €**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	143,608.24 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ+ΑΠΡΟΒΛ :	**1,100,996.52 €**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :	105,680.90 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ.+ΑΠΡΟΒΛ.+ΑΝΑΘ. :	**1,206,677.42 €**
ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	3,000.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ+ΑΝΑΘ+ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	**1,209,677.42 €**
Φ.Π.Α. 24% :	290,322.58 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :	**1,500,000.00 €**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 19:00:53 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 09:36

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.