**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ**
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**
**ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**
**ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026"**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :**
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**
**ΚΑΕ:**
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 1.800.000,00 €

## Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

| α/α | Αριθμ Άρθρου | Είδος Εργασίας | Αριθμ. Τιμολογίου | Άρθρο Αναθεώρ. | Μονάδα | Τιμή Μονάδας | Ποσότης | Μερική Δαπάνη | Σύνολο Ομάδων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ομάδα Α': Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.** | | | | | | | | | |
| **1.** | ΥΔΡ 3.17 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. | Α.Τ.Α-1 | ΥΔΡ 6054 | m3 | 2.10 | 28,000.00 | 58,800.00 | |
| **2.** | ΥΔΡ 2.01 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. | Α.Τ.Α-2 | ΥΔΡ 6071 | m3 | 0.36 | 40,000.00 | 14,400.00 | |
| **3.** | ΥΔΡ 4.03 | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση. | Α.Τ.Α-3 | ΥΔΡ 6054 | στρ. | 520.00 | 100.00 | 52,000.00 | |
| **4.** | ΥΔΡ 4.02.02 | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. | Α.Τ.Α-4 | ΥΔΡ 6054 | m3 | 0.72 | 55,000.00 | 39,600.00 | |
| **5.** | ΥΔΡ 5.02 | Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου. | Α.Τ.Α-5 | ΥΔΡ 6080 | m3 | 0.52 | 40,000.00 | 20,800.00 | |
| **6.** | ΥΔΡ 5.03 | Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης. | Α.Τ.Α-6 | ΥΔΡ 6066 | m3 | 0.41 | 800.00 | 328.00 | |
| **7.** | ΟΔΟ Α-18.1 | Προμήθεια συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3. | Α.Τ.Α-7 | ΟΔΟ-1510 | m3 | 1.05 | 29,000.00 | 30,450.00 | |
| **8.** | ΟΔΟ Α-18.2 | Προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4. | Α.Τ.Α-8 | ΟΔΟ-1510 | m3 | 1.60 | 100.00 | 160.00 | |
| **9.** | ΥΔΡ 5.09.01 | Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα. | Α.Τ.Α-9 | ΥΔΡ 6067 | m3 | 4.60 | 100.00 | 460.00 | |
| **10.** | ΥΔΡ 8.04.04 | Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg. | Α.Τ.Α-10 | ΥΔΡ 6158 | m3 | 17.50 | 250.00 | 4,375.00 | |
| **11.** | ΟΔΟ Β-65.1.2 | Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al). | Α.Τ.Α-11 | ΟΔΟ-2311 | kg | 3.10 | 16,500.00 | 51,150.00 | |

**ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 272,523.00 €**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ**
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**
**ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**
**ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026"**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :**
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**
**ΚΑΕ:**
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 1.800.000,00 €

## Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

| α/α | Αριθμ Άρθρου | Είδος Εργασίας | Αριθμ. Τιμολογίου | Άρθρο Αναθεώρ. | Μονάδα | Τιμή Μονάδας | Ποσότης | Μερική Δαπάνη | Σύνολο Ομάδων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :** | **272,523.00 €** |
| **12.** | ΟΔΟ Β-65.2 | Κατασκευή φατνών. | Α.Τ.Α-12 | ΟΔΟ-2312 | m2 | 2.50 | 8,000.00 | 20,000.00 | |
| **13.** | ΟΔΟ Β-65.3 | Πλήρωση φατνών. | Α.Τ.Α-13 | ΟΔΟ-2313 | m3 | 17.30 | 1,500.00 | 25,950.00 | |
| **14.** | ΣΥΝΤ.1 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας. | Α.Τ.Α-14 | ΟΙΚ 1136 | m3km | 0.19 | 2,400,000.00 | 456,000.00 | |
| **15.** | ΠΡΣ Ζ2.2 | Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m. | Α.Τ.Α-15 | ΠΡΣ 5354 | τεμ | 60.00 | 150.00 | 9,000.00 | |
| **16.** | ΠΡΣ Ζ2.3 | Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m. | Α.Τ.Α-16 | ΠΡΣ 5354 | τεμ | 80.00 | 50.00 | 4,000.00 | |
| **17.** | ΠΡΣ Ζ2.4 | Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m. | Α.Τ.Α-17 | ΠΡΣ 5354 | τεμ | 100.00 | 50.00 | 5,000.00 | |
| **18.** | ΥΔΡ 6.01.01.05 | Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP. | Α.Τ.Α-18 | ΥΔΡ 6110 | h | 15.50 | 80.00 | 1,240.00 | |
| **19.** | ΥΔΡ 4.07 | Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά. | Α.Τ.Α-19 | 75% ΥΔΡ 6251<br>25% ΥΔΡ 6253 | m3 | 6.20 | 2,600.00 | 16,120.00 | |
| | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :** | **809,833.00 €** |
| | | **Ομαδα Β': Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.** | | | | | | | |
| **20.** | ΥΔΡ 9.10.01 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. | Α.Τ.Β-1 | ΥΔΡ 6323 | m3 | 67.00 | 30.00 | 2,010.00 | |
| **21.** | ΥΔΡ 9.10.05 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. | Α.Τ.Β-2 | ΥΔΡ 6329 | m3 | 88.00 | 180.00 | 15,840.00 | |
| **22.** | ΥΔΡ 9.26 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων. | Α.Τ.Β-3 | ΥΔΡ 6311 | kg | 0.98 | 17,000.00 | 16,660.00 | |
| **23.** | ΥΔΡ 9.01 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. | Α.Τ.Β-4 | ΥΔΡ 6301 | m2 | 8.20 | 550.00 | 4,510.00 | |
| **24.** | ΣΥΝΤ.2 | Στεγανοποίηση θυραφραγματων. | Α.Τ.Β-5 | ΥΔΡ 6620.1 | τεμ | 1,000.00 | 2.00 | 2,000.00 | |
| **25.** | ΥΔΡ 9.14 | Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10. | Α.Τ.Β-6 | ΥΔΡ 6321 | m3 | 57.00 | 50.00 | 2,850.00 | |
| | | | | | | | | **ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :** | **858,853.00 €** |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ**
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**
**ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**
**ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026"**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :**
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**
**ΚΑΕ:**
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 1.800.000,00 €

## Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

| α/α | Αριθμ Άρθρου | Είδος Εργασίας | Αριθμ. Τιμολογίου | Άρθρο Αναθεώρ. | Μονάδα | Τιμή Μονάδας | Ποσότης | Μερική Δαπάνη | Σύνολο Ομάδων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :** | **858,853.00 €** |
| **26.** | ΟΔΟ Β-36 | Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. | Α.Τ.Β-7 | ΟΔΟ-2411 | m2 | 1.75 | 200.00 | 350.00 | |
| **27.** | ΟΙΚ 79.15.01 | Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2. | Α.Τ.Β-8 | ΟΙΚ 7914 | m2 | 2.40 | 2,000.00 | 4,800.00 | |
| | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' :** | **49,020.00 €** |
| | | **Ομαδα Γ': Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.).** | | | | | | | |
| **28.** | ΥΔΡ 11.05.01 | Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου & χωρίς μηχανουργική επεξεργασία. | Α.Τ.Γ-1 | ΥΔΡ 6751 | kg | 1.65 | 9,000.00 | 14,850.00 | |
| **29.** | ΥΔΡ 11.07.01 | Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως. | Α.Τ.Γ-2 | ΥΔΡ 6751 | kg | 0.12 | 9,000.00 | 1,080.00 | |
| **30.** | ΥΔΡ 11.08.02 | Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό. | Α.Τ.Γ-3 | ΥΔΡ 6751 | kg | 0.23 | 9,000.00 | 2,070.00 | |
| **31.** | ΥΔΡ 11.02.02 | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές. | Α.Τ.Γ-4 | ΥΔΡ 6752 | kg | 3.10 | 600.00 | 1,860.00 | |
| **32.** | ΥΔΡ 11.10.02 | Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων. Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg. | Α.Τ.Γ-5 | ΥΔΡ 6751 | kg | 1.65 | 9,000.00 | 14,850.00 | |
| **33.** | ΥΔΡ 11.06 | Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών. | Α.Τ.Γ-6 | ΥΔΡ 6751 | kg | 0.21 | 9,000.00 | 1,890.00 | |
| **34.** | ΥΔΡ 11.09 | Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών. | Α.Τ.Γ-7 | ΥΔΡ 6751 | kg | 0.23 | 9,000.00 | 2,070.00 | |
| **35.** | ΟΙΚ 64.01.01 | Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. | Α.Τ.Γ-8 | ΟΙΚ 6401 | kg | 4.50 | 200.00 | 900.00 | |
| | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' :** | **39,570.00 €** |
| | | **Ομαδα Δ': Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, Επικοινωνιακά συστήματα, Τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες.** | | | | | | | |
| **36.** | ΗΛΜ 65.10.10 | Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος ανύψωσης - ελέγχου θυροφράγματος. | Α.Τ.Δ-1 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 10,000.00 | 2.00 | 20,000.00 | |
| | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' :** | **20,000.00 €** |
| | | | | | | | | **ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :** | **898,423.00 €** |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ**
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**
**ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**
**ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026"**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :**
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**
**ΚΑΕ:**
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 1.800.000,00 €

## Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

| α/α | Αριθμ Άρθρου | Είδος Εργασίας | Αριθμ. Τιμολογίου | Άρθρο Αναθεώρ. | Μονάδα | Τιμή Μονάδας | Ποσότης | Μερική Δαπάνη | Σύνολο Ομάδων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :** | **898,423.00 €** |
| | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :** | **918,423.00 €** |
| | | | | | | | | **Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% :** | **165,316.14 €** |
| | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. :** | **1,083,739.14 €** |
| | | | | | | | | **ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :** | **162,560.87 €** |
| | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ+ΑΠΡΟΒΛ :** | **1,246,300.01 €** |
| | | | | | | | | **ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :** | 202,312.89 € |
| | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ.+ΑΠΡΟΒΛ.+ΑΝΑΘ. :** | **1,448,612.90 €** |
| | | | | | | | | **ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :** | 3,000.00 € |
| | | | | | | | | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ+ΑΝΑΘ+ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :** | **1,451,612.90 €** |
| | | | | | | | | **Φ.Π.Α. 24% :** | **348,387.10 €** |
| | | | | | | | | **ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :** | **1,800,000.00 €** |

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 18:52:37 +03'00'

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ**

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ**
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ**

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 09:19

**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ**
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.**