ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΟΡΙΟΥ-ΛΑΒΑΡΩΝ- ΜΑΝΔΡΑΣ»

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ - ΛΑΒΑΡΩΝ -ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 €

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α /α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
		Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.							
1.	ΥΔΡ 3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	Α.Τ.Α-1	ΥΔΡ 6054	m3	2.00	3,500.00	7,000.00	
2.	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	Α.Τ.Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	0.65	2,700.00	1,755.00	
3.	ΥΔΡ 2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	Α.Τ.Α-3	ΥΔΡ 6071	m3	0.35	5,000.00	1,750.00	
4.	ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	Α.Τ.Α-4	ΥΔΡ 6054	m3	0.70	70,000.00	49,000.00	
5.	ΥΔΡ 5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	Α.Τ.Α-5	ΥΔΡ 6080	m3	0.50	4,100.00	2,050.00	
6.	ΥΔΡ 5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	Α.Τ.Α-6	ΥΔΡ 6066	m3	0.40	24,575.00	9,830.00	
7.	ΟΔΟ Α-18.1	Προμήθεια Συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	Α.Τ.Α-7	ΟΔΟ-1510	m3	0.95	28,675.00	27,241.25	
8.	ΥΔΡ 5.09.01	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	Α.Τ.Α-8	ΥΔΡ 6067	m3	4.50	81.00	364.50	
9.	ΥΔΡ 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	Α.Τ.Α-9	ΥΔΡ 6158	m3	17.00	2,200.00	37,400.00	
10.	ΟΔΟ Β-65.1.2	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	Α.Τ.Α-10	ΟΔΟ-2311	kg	2.85	16,100.00	45,885.00	
11.	ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φατνών.	Α.Τ.Α-11	ΟΔΟ-2312	kgr	2.30	4,900.00	11,270.00	
12.	ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φατνών	Α.Τ.Α-12	ΟΔΟ-2313	m3	15.80	1,400.00	22,120.00	
13.	ΥΔΡ 4.03	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	Α.Τ.Α-13	ΥΔΡ 6054	στρ.	500.00	115.00	57,500.00	

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 273,165.75 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΟΡΙΟΥ-ΛΑΒΑΡΩΝ- ΜΑΝΔΡΑΣ»

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ - ΛΑΒΑΡΩΝ -ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 €

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α /α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**273,165.75 €**
14.	ΠΡΣ Ζ.2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	Α.Τ.Α-14	ΠΡΣ 5354	τεμ	80.00	150.00	12,000.00	
15.	ΠΡΣ Ζ.2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	Α.Τ.Α-15	ΠΡΣ 5354	τεμ	100.00	150.00	15,000.00	
16.	ΠΡΣ Ζ.2.5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	Α.Τ.Α-16	ΠΡΣ 5354	τεμ	135.00	150.00	20,250.00	
17.	ΥΔΡ 4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	Α.Τ.Α-17	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	6.00	25200.00	151,200.00	
18.	ΣΥΝΤ1	Μεταφορες με αυτοκινητο δια μεσου οδων καλής βατοτητας	Α.Τ.Α-18	ΟΙΚ-1136	m3 Km	0.19	2579550.00	490,114.50	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :	**961,730.25 €**
Ομαδα Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.									
19.	ΥΔΡ 9.10.01	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	Α.Τ.Β-1	ΥΔΡ 6323	m3	65.00	80.00	5,200.00	
20.	ΥΔΡ 9.10.05	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	Α.Τ.Β-2	ΥΔΡ 6329	m3	85.00	345.00	29,325.00	
21.	ΥΔΡ 9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	Α.Τ.Β-3	ΥΔΡ 6311	kg	0.95	23,000.00	21,850.00	
22.	ΥΔΡ 9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	Α.Τ.Β-4	ΥΔΡ 6301	m2	8.00	1,100.00	8,800.00	
23.	ΣΥΝΤ	Σεγανοποιηση θυραφραγματων	Α.Τ.Β-5	ΥΔΡ 6620.1	τεμ	1,000.00	4.00	4,000.00	
24.	ΥΔΡ 9.14	Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10	Α.Τ.Β-6	ΥΔΡ 6321	m3	55.00	360.00	19,800.00	
25.	ΟΔΟ Β-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	Α.Τ.Β-7	ΟΔΟ-2411	m2	1.60	210.00	336.00	
26.	ΟΙΚ 79.15.01	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2	Α.Τ.Β-8	ΟΙΚ 7914	m2	2.20	550.00	1,210.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' :	**90,521.00 €**
								ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,052,251.25 €**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΟΡΙΟΥ-ΛΑΒΑΡΩΝ- ΜΑΝΔΡΑΣ»

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ - ΛΑΒΑΡΩΝ -ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 €

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α /α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,052,251.25 €**
		Ομαδα Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.).							
27.	ΥΔΡ 11.05.01	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου & χωρίς μηχανουργική επεξεργασία	Α.Τ.Γ-1	ΥΔΡ 6751	kg	1.60	17,000.00	27,200.00	
28.	ΥΔΡ 11.07.01	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως	Α.Τ.Γ-2	ΥΔΡ 6751	kg	0.12	17,000.00	2,040.00	
29.	ΥΔΡ 11.08.02	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό	Α.Τ.Γ-3	ΥΔΡ 6751	kg	0.22	17,000.00	3,740.00	
30.	ΥΔΡ 11.02.02	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	Α.Τ.Γ-4	ΥΔΡ 6752	kg	3.00	3,000.00	9,000.00	
31.	ΥΔΡ 11.10.02	Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg	Α.Τ.Γ-5	ΥΔΡ 6751	kg	1.60	17,000.00	27,200.00	
32.	ΥΔΡ 11.06	Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών	Α.Τ.Γ-6	ΥΔΡ 6751	kg	0.20	17,000.00	3,400.00	
33.	ΥΔΡ 11.09	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών	Α.Τ.Γ-7	ΥΔΡ 6751	kg	0.22	17,000.00	3,740.00	
34.	ΥΔΡ 64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	Α.Τ.Γ-8	ΟΙΚ 6401	kg	4.00	500.00	2,000.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' :	**78,320.00 €**
		Ομαδα Δ. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, Επικοινωνιακά συστήματα, Τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες.							
35.	ΗΛΜ 65.10.10	Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος ανύψωσης - ελέγχου θυροφράγματος	Α.Τ.Δ-1	ΗΛΜ 63	τεμ	10,000.00	4.00	40,000.00	
36.	Ν.9337.4.4	Καλώδιο J1VV-U (NYY), πενταπολικό, διατομής 5x10 mm2	Α.Τ.Δ-2	ΗΛΜ 102	m	14.89	250.00	3,722.50	
								ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,174,293.75 €**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΟΡΙΟΥ-ΛΑΒΑΡΩΝ- ΜΑΝΔΡΑΣ»

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ - ΛΑΒΑΡΩΝ -ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 €

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α /α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,174,293.75 €**
37.	ΑΤΗΕ 9315	Πλαστικός σωλήνας PVC εξωτερικής διαμέτρου 110 mm, πάχους 2 mm	Α.Τ.Δ-3	ΗΛΜ 8	m	7.29	200.00	1,458.00	
38.	ΑΤΗΕ 9316.7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, για τη διέλευση καλωδίων, διαμέτρου 4 ins και πάχους 4,50 mm	Α.Τ.Δ-4	ΗΛΜ 5	m	43.30	50.00	2,165.00	
39.	ΑΤΗΕ 9190.2.7	Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα , τροχήλατο, με αντλία αυτομάτου αναρροφήσεως μέγιστης παροχής Q=850m3/h και μέγιστου μανομετρικού Η=31m	Α.Τ.Δ-5	ΗΛΜ 80	m	55,000.00	1.00	55,000.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' :	**102,345.50 €**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	**1,232,916.75 €**
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% :	221,925.02 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. :	**1,454,841.77 €**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	218,226.27 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ+ΑΠΡΟΒΛ :	**1,673,068.04 €**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :	65,867.44 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ.+ΑΠΡΟΒΛ.+ΑΝΑΘ. :	**1,738,935.48 €**
ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	3,000.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ+ΑΝΑΘ+ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	**1,741,935.48 €**
Φ.Π.Α. 24% :	418,064.52 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :	**2,160,000.00 €**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 19:31:06 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 12:40

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.