ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 €

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
Ομάδα Α': Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις.						
1.	**ΥΔΡ 1.01**	**Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.**	**Α.Τ.Α-1**	**ΟΙΚ 6541**	μήνας	
		25,00*10,00=				250.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**250.00**
2	**ΥΔΡ 1.02**	**Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.**	**Α.Τ.Α-2**	**ΗΛΜ 108**	**μήνας**	
		25,00*10,00=				250.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**250.00**
3	**ΥΔΡ 1.03**	**Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου.**	**Α.Τ.Α-3**	**ΗΛΜ 108**	**μήνας**	
		Εκτιμώμενη ποσότητα				320.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**320.00**
4	**ΟΔΟ Α-2**	**Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.**	**Α.Τ.Α-4**	**ΟΔΟ-1123Α**	**m3**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΦ 8 : 4.800,00 * 0,80*5*0,05 =				960.00
		ΡΗΓΜΑ 1 : 0,5*6*4*15*2*0,8 =				288.00
		ΡΗΓΜΑ 2 : 0,5*6*4*15*2*0,8 =				288.00
		ΡΗΓΜΑ 3 : 0,5*6*4*15*2*0,8 =				288.00
		ΡΗΓΜΑ 4 : 0,5*6*4*15*2*0,8 =				288.00
		ΚΥΡΙΩΣ : 14900*0,2*6*0,8 =				14,304.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**16,416.00**
5	**ΥΔΡ 3.17**	**Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.**	**Α.Τ.Α-5**	**ΥΔΡ 6054**	**m3**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΦ 8 :220,00 * 3 * 1 =				660.00
		Σ1 - Σ2 :216,00 * 3 * 1 =				648.00
		Σ3 - Σ4 :244,00 * 3 * 1 =				732.00
		Σ5 - Σ6 :160,00 * 3 * 1 =				480.00
		Σ7 - Σ8 :184,00 * 3 * 1 =				552.00
		Σ9 - Σ10 :208,00 * 3 * 1 =				624.00
		Σ11 - Σ12 :200,00 * 3 * 1 =				600.00
		Σ13 - Σ14 :200,00 * 3 * 1 =				600.00
		Σ15 - Σ16 :232,00 * 3 * 1 =				696.00
		Σ17 - Σ18 :224,00 * 3 * 1 =				672.00
		Σ19 - Σ20 :224,00 * 3 * 1 =				672.00
		Σ21 - Σ22 :144,00 * 3 * 1 =				432.00
		Σ23 - Σ24 :200,00 * 3 * 1 =				600.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**7,968.00**
6	**ΣΥΝΤ.1**	**Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.**	**Α.Τ.Α-7**	**ΟΙΚ-1136**	m3km	
		Από Α.Τ. Α-4 : 16.416,00Μ³ * 14.9 =				244,598.40
		Από Α.Τ. Α-5 : 7.968,00Μ³ * 14,9 =				118,723.20
		Από Α.Τ. Α-18 : 5.664,00Μ³ * 132 =				747,648.00
		Από Α.Τ. Α-19 : 11.708,00Μ³ * 15 =				175,620.00
		Από Α.Τ. Α-22 : 72,00Μ³ * 132 =				9,504.00
		Από Α.Τ. Α-23 : 216,00Μ³ * 132 =				28,512.00
		Από Α.Τ. Α-24 : 39.440,00Μ³ * 14.9 =				587,656.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**1,912,261.60**

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
7	**ΠΡΣ Ζ2.2**	**Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.**	**Α.Τ.Α-8**	**ΠΡΣ 5354**	**τεμ**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ				5.00
		ΡΗΓΜΑ 1				10.00
		ΡΗΓΜΑ 2				15.00
		ΡΗΓΜΑ 3				5.00
		ΡΗΓΜΑ 4				8.00
		Σ1 - Σ2				5.00
		Σ3 - Σ4				5.00
		Σ5 - Σ6				5.00
		Σ7 - Σ8				5.00
		Σ9 - Σ10				8.00
		Σ11 - Σ12				8.00
		Σ13 - Σ14				8.00
		Σ15 - Σ16				8.00
		Σ17 - Σ18				8.00
		Σ19 - Σ20				8.00
		Σ21 - Σ22				5.00
		Σ23 - Σ24				2.00
		ΚΥΡΙΩΣ				80.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**198.00**
8	**ΠΡΣ Ζ2.3**	**Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m.**	**Α.Τ.Α-9**	**ΠΡΣ 5354**	**τεμ**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ				10.00
		ΡΗΓΜΑ 3				5.00
		ΡΗΓΜΑ 4				3.00
		Σ1 - Σ2				5.00
		Σ3 - Σ4				5.00
		Σ5 - Σ6				5.00
		Σ7 - Σ8				5.00
		Σ9 - Σ10				3.00
		Σ11 - Σ12				3.00
		Σ13 - Σ14				3.00
		Σ15 - Σ16				3.00
		Σ17 - Σ18				3.00
		Σ19 - Σ20				3.00
		Σ21 - Σ22				5.00
		Σ23 - Σ24				6.00
		ΚΥΡΙΩΣ				58.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**125.00**

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
9	**ΠΡΣ Ζ2.4**	**Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m.**	**Α.Τ.Α-10**	**ΠΡΣ 5354**	**τεμ**	
		ΡΗΓΜΑ 1				7.00
		ΡΗΓΜΑ 2				13.00
		ΡΗΓΜΑ 3				15.00
		ΡΗΓΜΑ 4				3.00
		Σ1 - Σ2				15.00
		Σ3 - Σ4				15.00
		Σ5 - Σ6				15.00
		Σ7 - Σ8				15.00
		Σ9 - Σ10				3.00
		Σ11 - Σ12				3.00
		Σ13 - Σ14				3.00
		Σ15 - Σ16				3.00
		Σ17 - Σ18				3.00
		Σ19 - Σ20				3.00
		Σ21 - Σ22				15.00
		Σ23 - Σ24				8.00
		ΚΥΡΙΩΣ				78.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**217.00**
10	**ΠΡΣ Ζ2.5**	**Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m.**	**Α.Τ.Α-11**	**ΠΡΣ 5354**	**τεμ**	
		ΡΗΓΜΑ 1				5.00
		ΡΗΓΜΑ 2				1.00
		ΡΗΓΜΑ 3				2.00
		Σ1 - Σ2				2.00
		Σ3 - Σ4				2.00
		Σ5 - Σ6				2.00
		Σ7 - Σ8				2.00
		Σ21 - Σ22				2.00
		Σ23 - Σ24				12.00
		ΚΥΡΙΩΣ				55.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**85.00**

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
11	**ΠΡΣ Ζ2.6**	**Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m.**	**Α.Τ.Α-12**	**ΠΡΣ 5354**	**τεμ**	
		ΡΗΓΜΑ 1				12.00
		ΡΗΓΜΑ 2				2.00
		ΡΗΓΜΑ 3				7.00
		ΡΗΓΜΑ 4				9.00
		Σ1 - Σ2				7.00
		Σ3 - Σ4				7.00
		Σ5 - Σ6				7.00
		Σ7 - Σ8				7.00
		Σ9 - Σ10				9.00
		Σ11 - Σ12				9.00
		Σ13 - Σ14				9.00
		Σ15 - Σ16				9.00
		Σ17 - Σ18				9.00
		Σ19 - Σ20				9.00
		Σ21 - Σ22				7.00
		Σ23 - Σ24				9.00
		ΚΥΡΙΩΣ				12.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**140.00**
12	**ΟΙΚ 20.01.02**	**Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.**	**Α.Τ.Α-13**	**ΟΙΚ-2101**	**m2**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ : 4500,00 * 3 =				4,050.00
		Σ1 - Σ2 : 216 * 5 *0,3 =				324.00
		Σ3 - Σ4 : 244 * 5 *0,3 =				366.00
		Σ5 - Σ6 : 160 * 5 *0,3 =				240.00
		Σ7 - Σ8 : 184 * 5 *0,3 =				276.00
		Σ9 - Σ10 : 208 * 5 *0,3 =				312.00
		Σ11 - Σ12 : 200 * 5 *0,3 =				300.00
		Σ13 - Σ14 : 200 * 5 *0,3 =				300.00
		Σ15 - Σ16 : 232 * 5 *0,3 =				348.00
		Σ17 - Σ18 : 224 * 5 *0,3 =				336.00
		Σ19 - Σ20 : 224 * 5 *0,3 =				336.00
		Σ21 - Σ22 : 144 * 5 *0,3 =				216.00
		Σ23 - Σ24 : 100 * 5,5 *0,3 =				165.00
		ΚΥΡΙΩΣ : 5900*6*0,8 *0,3 =				8,496.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**16,065.00**
Ομάδα Β': Υποστηρίγματα και μέτρα προστασίας.						
13	**ΟΔΟ Α-24.2**	**Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη.**	**Α.Τ.Β-1**	**ΟΔΟ-1610**	**m2**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ : 220,00 * 3 =				660.00
		ΡΗΓΜΑ 1 : 80,00 * 3 =				240.00
		ΡΗΓΜΑ 2 : 30,00 * 3 =				90.00
		ΡΗΓΜΑ 3 : 50,00 * 3 =				150.00
		ΡΗΓΜΑ 4 : 60,00 * 3 =				180.00
		Σ1 - Σ2 : 216 *3 =				648.00
		Σ3 - Σ4 : 244 * 3 =				732.00
		Σ5 - Σ6 : 160 * 3 =				480.00
		Σ7 - Σ8 : 184 * 3 =				552.00
		Σ9 - Σ10 : 208 * 3 =				624.00
		Σ11 - Σ12 : 200 * 3 =				600.00

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
		Σ13 - Σ14 : 200 * 3 =				600.00
		Σ15 - Σ16 : 232 * 3 =				696.00
		Σ17 - Σ18 : 224 * 3 =				672.00
		Σ19 - Σ20 : 224 * 3 =				672.00
		Σ21 - Σ22 : 144 * 3 =				432.00
		Σ23 - Σ24 : 200 *3 =				600.00
		ΚΥΡΙΩΣ : 5900*3 =				0.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**8,628.00**
14	**ΟΔΟ Β-64.2**	**Γεωύφασμα διαχωρισμού.**	**Α.Τ.Β-2**	**ΟΙΚ-7914**	**m2**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ : 220,00 * 3 =				660.00
		ΡΗΓΜΑ 1 : 240,00 * 2 =				480.00
		ΡΗΓΜΑ 2 : 90,00 * 2 =				180.00
		ΡΗΓΜΑ 3 : 150,00 * 2 =				300.00
		ΡΗΓΜΑ 4 : 180,00 * 2 =				360.00
		Σ1 - Σ2 : 216 *3 =				648.00
		Σ3 - Σ4 : 244 * 3 =				732.00
		Σ5 - Σ6 : 160 * 3 =				480.00
		Σ7 - Σ8 : 184 * 3 =				552.00
		Σ9 - Σ10 : 208 * 3 =				624.00
		Σ11 - Σ12 : 200 * 3 =				600.00
		Σ13 - Σ14 : 200 * 3 =				600.00
		Σ15 - Σ16 : 232 * 3 =				696.00
		Σ17 - Σ18 : 224 * 3 =				672.00
		Σ19 - Σ20 : 224 * 3 =				672.00
		Σ21 - Σ22 : 144 * 3 =				432.00
		Σ23 - Σ24 : 200 *3 =				600.00
		ΚΥΡΙΩΣ : 14900*6*0,8 =				71,520.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**80,808.00**
15	**ΟΔΟ Β-64.3**	**Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη".**	**Α.Τ.Β-3**	**ΟΙΚ-7914**	**m2**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ :				100.00
		ΡΗΓΜΑ 1 : 80,00 * 15 =				1,200.00
		ΡΗΓΜΑ 2 : 30,00 * 15 =				450.00
		ΡΗΓΜΑ 3 : 50,00 * 15 =				750.00
		ΡΗΓΜΑ 4 : 60,00 * 15 =				900.00
		Σ1 - Σ2 :				100.00
		Σ3 - Σ4 :				101.00
		Σ5 - Σ6 :				102.00
		Σ7 - Σ8 :				103.00
		Σ9 - Σ10 :				104.00
		Σ11 - Σ12 :				105.00
		Σ13 - Σ14 :				106.00
		Σ15 - Σ16 :				107.00
		Σ17 - Σ18 :				108.00
		Σ19 - Σ20 :				109.00
		Σ21 - Σ22 :				110.00
		Σ23 - Σ24 :				111.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**4,666.00**

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
16	**ΟΔΟ Β-65.1.1**	**Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα**	**Α.Τ.Β-4**	**ΟΔΟ-2311**	**kg**	
		Από Α.Τ. Β-6 : 5.664,00τεμ * 32χγρ/τεμ =				181,248.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**181,248.00**
17	**ΟΔΟ Β-65.2**	**Κατασκευή φατνών.**	**Α.Τ.Β-5**	**ΟΔΟ-2312**	**m2**	
		Από Α.Τ. Β-6 : 5.664,00τεμ * 16μ²/τεμ =				90,624.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**90,624.00**
18	**ΟΔΟ Β-65.3**	**Πλήρωση φατνών.**	**Α.Τ.Β-6**	**ΟΔΟ-2313**	**m3**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ : 220,00 * 2 =				440.00
		ΡΗΓΜΑ 1 : 64,00 * 2 =				128.00
		ΡΗΓΜΑ 2 : 24,00 * 2 =				48.00
		ΡΗΓΜΑ 3 : 40,00 * 2 =				80.00
		ΡΗΓΜΑ 4 : 48,00 * 2 =				96.00
		Σ1 - Σ2 : 216 *3 =				432.00
		Σ3 - Σ4 : 244 * 3 =				488.00
		Σ5 - Σ6 : 160 * 3 =				320.00
		Σ7 - Σ8 : 184 * 3 =				368.00
		Σ9 - Σ10 : 208 * 3 =				416.00
		Σ11 - Σ12 : 200 * 3 =				400.00
		Σ13 - Σ14 : 200 * 3 =				400.00
		Σ15 - Σ16 : 232 * 3 =				464.00
		Σ17 - Σ18 : 224 * 3 =				448.00
		Σ19 - Σ20 : 224 * 3 =				448.00
		Σ21 - Σ22 : 144 * 3 =				288.00
		Σ23 - Σ24 : 200 *3 =				400.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**5,664.00**
Ομάδα Γ': Ανάχωμα, Συμπυκνωμένη επίχωση, Λιθορριπές.						
19	**ΥΔΡ 4.07**	**Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά.**	**Α.Τ.Γ-1**	**75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253**	**m3**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ : 3840,00 * 4,5 * 0,15 =				2,592.00
		ΡΗΓΜΑ 1 : 64,00 * 5 * 0,2 =				64.00
		ΡΗΓΜΑ 2 : 24,00 * 5 * 0,2 =				24.00
		ΡΗΓΜΑ 3 : 40,00 * 5 * 0,2 =				40.00
		ΡΗΓΜΑ 4 : 48,00 * 5 * 0,2 =				48.00
		ΚΥΡΙΩΣ : 14900*5 * 0,15 * 0,80 =				8,940.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**11,708.00**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 €

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
20	**ΥΔΡ 5.01**	**Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.**	**Α.Τ.Γ-2**	**ΥΔΡ 6079**	**m3**	
		ΡΗΓΜΑ 1 : 64*(5+20)*0,5*5+64*20*3 =				7,840.00
		ΡΗΓΜΑ 2 : 24*(5+20)*0,5*5+24*20*3 =				2,940.00
		ΡΗΓΜΑ 3 : 40*(5+20)*0,5*5+40*20*3 =				4,900.00
		ΡΗΓΜΑ 4 : 48*(5+20)*0,5*5+48*20*3 =				5,880.00
		ΚΥΡΙΩΣ : 14900*5 * 0,3 * 0,80 =				17,880.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**39,440.00**
21	**ΥΔΡ 6.01.01.05**	**Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP.**	**Α.Τ.Γ-3**	**ΥΔΡ 6110**	**h**	
		ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ :				48.00
		ΡΗΓΜΑ 1 :				20.00
		ΡΗΓΜΑ 2 :				25.00
		ΡΗΓΜΑ 3 :				12.00
		ΡΗΓΜΑ 4 :				36.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**141.00**
22	**ΥΔΡ 8.04.03**	**Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg.**	**Α.Τ.Γ-4**	**ΥΔΡ 6158**	**m3**	
		ΡΗΓΜΑ 1 :				18.00
		ΡΗΓΜΑ 2 :				18.00
		ΡΗΓΜΑ 3 :				18.00
		ΡΗΓΜΑ 4 :				18.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**72.00**
23	**ΥΔΡ 8.04.04**	**Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg.**	**Α.Τ.Γ-5**	**ΥΔΡ 6158**	**m3**	
		ΡΗΓΜΑ 1 :				54.00
		ΡΗΓΜΑ 2 :				54.00
		ΡΗΓΜΑ 3 :				54.00
		ΡΗΓΜΑ 4 :				54.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**216.00**
24	**ΟΔΟ Α-18.1**	**Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.**	**Α.Τ.Γ-6**	**ΟΔΟ-1510**	**m3**	
		Από Α.Τ. Γ-2				39440.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**39,440.00**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 €

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
25	**ΟΔΟ Α-14**	**Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.**	**Α.Τ.Γ-7**	**ΟΔΟ-1310**	**m**	
		ΡΗΓΜΑ 1 : 64,00 * 2 =				128.00
		ΡΗΓΜΑ 2 : 24,00 * 2 =				48.00
		ΡΗΓΜΑ 3 : 40,00 * 2 =				80.00
		ΡΗΓΜΑ 4 : 48,00 * 2 =				96.00
		ΚΥΡΙΩΣ : 7500*2 =				15000.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**15,352.00**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 18:39:46 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 12:20

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.