ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθμ Τιμο-λογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
Ομάδα Α': Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις.									
1.	ΥΔΡ 1.01	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	Α.Τ.Α-1	ΟΙΚ 6541	μήνας	8.00	250.00	2,000.00	
2.	ΥΔΡ 1.02	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	Α.Τ.Α-2	ΗΛΜ 108	μήνας	5.00	250.00	1,250.00	
3.	ΥΔΡ 1.03	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου.	Α.Τ.Α-3	ΗΛΜ 108	μήνας	10.00	320.00	3,200.00	
4.	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	Α.Τ.Α-4	ΟΔΟ-1123Α	m3	0.65	16,416.00	10,670.40	
5.	ΥΔΡ 3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	Α.Τ.Α-5	ΥΔΡ 6054	m3	2.00	7,968.00	15,936.00	
6.	ΣΥΝΤ.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	Α.Τ.Α-7	ΟΙΚ-1136	m3km	0.19	1,912,261.60	363,329.70	
7.	ΠΡΣ Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.	Α.Τ.Α-8	ΠΡΣ 5354	τεμ	60.00	198.00	11,880.00	
8.	ΠΡΣ Ζ2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m.	Α.Τ.Α-9	ΠΡΣ 5354	τεμ	80.00	125.00	10,000.00	
9.	ΠΡΣ Ζ2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m.	Α.Τ.Α-10	ΠΡΣ 5354	τεμ	100.00	217.00	21,700.00	
10.	ΠΡΣ Ζ2.5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m.	Α.Τ.Α-11	ΠΡΣ 5354	τεμ	135.00	85.00	11,475.00	
11.	ΠΡΣ Ζ2.6	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m.	Α.Τ.Α-12	ΠΡΣ 5354	τεμ	180.00	140.00	25,200.00	
12.	ΟΙΚ 20.01.02	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.	Α.Τ.Α-13	ΟΙΚ-2101	m2	5.00	16,065.00	80,325.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :	**556,966.10 €**
Ομάδα Β': Υποστηρίγματα και μέτρα προστασίας.									
13.	ΟΔΟ Α-24.2	Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη.	Α.Τ.Β-1	ΟΔΟ-1610	m2	10.50	8,628.00	90,594.00	
14.	ΟΔΟ Β-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού.	Α.Τ.Β-2	ΟΙΚ-7914	m2	1.50	80,808.00	121,212.00	
								ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**768,772.10 €**

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθμ Τιμο-λογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**768,772.10 €**
15.	ΟΔΟ Β-64.3	Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη".	Α.Τ.Β-3	ΟΙΚ-7914	m2	2.10	4,666.00	9,798.60	
16.	ΟΔΟ Β-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	Α.Τ.Β-4	ΟΔΟ-2311	kg	2.50	181,248.00	453,120.00	
17.	ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φατνών.	Α.Τ.Β-5	ΟΔΟ-2312	m2	2.30	90,624.00	208,435.20	
18.	ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φατνών.	Α.Τ.Β-6	ΟΔΟ-2313	m3	15.80	5,664.00	89,491.20	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' :	**972,651.00 €**
		Ομάδα Γ': Ανάχωμα, Συμπυκνωμένη επίχωση, Λιθορριπές.							
19.	ΥΔΡ 4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά.	Α.Τ.Γ-1	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	6.00	11,708.00	70,248.00	
20.	ΥΔΡ 5.01	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.	Α.Τ.Γ-2	ΥΔΡ 6079	m3	0.60	39,440.00	23,664.00	
21.	ΥΔΡ 6.01.01.05	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP.	Α.Τ.Γ-3	ΥΔΡ 6110	h	15.00	141.00	2,115.00	
22.	ΥΔΡ 8.04.03	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg.	Α.Τ.Γ-4	ΥΔΡ 6158	m3	15.00	72.00	1,080.00	
23.	ΥΔΡ 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg.	Α.Τ.Γ-5	ΥΔΡ 6158	m3	17.00	216.00	3,672.00	
24.	ΟΔΟ Α-18.1	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.	Α.Τ.Γ-6	ΟΔΟ-1510	m3	0.95	39,440.00	37,468.00	
25.	ΟΔΟ Α-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	Α.Τ.Γ-7	ΟΔΟ-1310	m	0.60	15,352.00	9,211.20	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' :	**147,458.20 €**
								ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,677,075.30 €**

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθμ Τιμο-λογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,677,075.30 €**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	**1,677,075.30 €**
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% :	301,873.55 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. :	**1,978,948.85 €**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	296,842.33 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ+ΑΠΡΟΒΛ :	**2,275,791.18 €**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :	138,563.66 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ.+ΑΠΡΟΒΛ.+ΑΝΑΘ. :	**2,414,354.84 €**
ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	5,000.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ+ΑΝΑΘ+ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	**2,419,354.84 €**
Φ.Π.Α. 24% :	580,645.16 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :	**3,000,000.00 €**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 18:42:07 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 12:22

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.