ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ Ε.ΤΕ.Π.

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Τεχνικη προδιαγραφη
Ομάδα Α': Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις.				
1.	ΥΔΡ 1.01	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	Α.Τ.Α-1	ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00:2005
2.	ΥΔΡ 1.02	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	Α.Τ.Α-2	
3.	ΥΔΡ 1.03	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου.	Α.Τ.Α-3	
4.	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	Α.Τ.Α-4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2017
5.	ΥΔΡ 3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	Α.Τ.Α-5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009
6.	ΣΥΝΤ.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	Α.Τ.Α-7	
7.	ΠΡΣ Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.	Α.Τ.Α-8	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00:2009
8.	ΠΡΣ Ζ2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m.	Α.Τ.Α-9	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00:2009
9.	ΠΡΣ Ζ2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m.	Α.Τ.Α-10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00:2009
10.	ΠΡΣ Ζ2.5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m.	Α.Τ.Α-11	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00:2009
11.	ΠΡΣ Ζ2.6	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m.	Α.Τ.Α-12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00:2009
12.	ΟΙΚ 20.01.02	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.	Α.Τ.Α-13	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00:2009
Ομάδα Β': Υποστηρίγματα και μέτρα προστασίας.				
13.	ΟΔΟ Α-24.2	Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη.	Α.Τ.Β-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00:2009
14.	ΟΔΟ Β-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού.	Α.Τ.Β-2	-
15.	ΟΔΟ Β-64.3	Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη".	Α.Τ.Β-3	-
16.	ΟΔΟ Β-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	Α.Τ.Β-4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2017
17.	ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φατνών.	Α.Τ.Β-5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2017
18.	ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φατνών.	Α.Τ.Β-6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2017
Ομάδα Γ': Ανάχωμα, Συμπυκνωμένη επίχωση, Λιθορριπές.				
19.	ΥΔΡ 4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά.	Α.Τ.Γ-1	

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Τεχνικη προδιαγραφη
20.	ΥΔΡ 5.01	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.	Α.Τ.Γ-2	
21.	ΥΔΡ 6.01.01.05	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP.	Α.Τ.Γ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00:2009 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00:2009
22.	ΥΔΡ 8.04.03	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg.	Α.Τ.Γ-4	
23.	ΥΔΡ 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg.	Α.Τ.Γ-5	
24.	ΟΔΟ Α-18.1	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.	Α.Τ.Γ-6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00:2009
25.	ΟΔΟ Α-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	Α.Τ.Γ-7	

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS Date: 2026.08.04 18:45:29 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.

<u>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</u>
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 12:26

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.