ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΙΖΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.800.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμο-λογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
Ομάδα Α': Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές.									
1.	ΥΔΡ 1.01	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	Α.Τ.Α-1	ΟΙΚ 6541	μήνας	8.00	100.00	800.00	
2.	ΥΔΡ 1.02	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	Α.Τ.Α-2	ΗΛΜ 108	μήνας	5.00	280.00	1,400.00	
3.	ΥΔΡ 1.03	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου.	Α.Τ.Α-3	ΗΛΜ 108	μήνας	10.00	260.00	2,600.00	
4.	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	Α.Τ.Α-4	ΟΔΟ-1123Α	m3	0.65	70,300.00	45,695.00	
5.	ΥΔΡ 3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	Α.Τ.Α-5	ΥΔΡ 6054	m3	2.00	700.00	1,400.00	
6.	ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.	Α.Τ.Α-6	ΥΔΡ 6054	m3	0.70	8,670.00	6,069.00	
7.	ΥΔΡ 4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά.	Α.Τ.Α-7	75% ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	6.00	4,500.00	27,000.00	
8.	ΥΔΡ 5.01	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.	Α.Τ.Α-8	ΥΔΡ 6079	m3	0.60	170,000.00	102,000.00	
9.	ΥΔΡ 6.01.01.05	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP	Α.Τ.Α-9	ΥΔΡ 6110	h	15.00	150.00	2,250.00	
10.	ΥΔΡ 8.04.03	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg.	Α.Τ.Α-10	ΥΔΡ 6158	m3	15.00	1,050.00	15,750.00	
11.	ΥΔΡ 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg.	Α.Τ.Α-11	ΥΔΡ 6158	m3	17.00	1,750.00	29,750.00	
12.	ΣΥΝΤ.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	Α.Τ.Α-12	ΟΙΚ 1136	m3km	0.19	2,856,560.00	542,746.40	
13.	ΟΔΟ Α-18.1	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.	Α.Τ.Α-13	ΟΔΟ-1510	m3	0.95	170,000.00	161,500.00	
14.	ΟΔΟ Α-24.2	Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη.	Α.Τ.Α-14	ΟΔΟ-1610	m2	10.50	20,405.00	214,252.50	

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 1,153,212.90 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΙΖΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.800.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμο-λογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,153,212.90 €**
15.	ΟΔΟ Β-64.2	Γεώφασμα διαχωρισμού.	Α.Τ.Α-15	ΟΙΚ-7914	m2	1.65	27,405.00	45,218.25	
16.	ΟΔΟ Β-64.3	Γεώφασμα έδρασης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη".	Α.Τ.Α-16	ΟΙΚ 7914	m2	2.10	66,500.00	139,650.00	
17.	ΟΔΟ Β-65.1.1	Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.	Α.Τ.Α-17	ΟΔΟ-2311	kg	2.50	33,880.00	84,700.00	
18.	ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φατνών.	Α.Τ.Α-18	ΟΔΟ-2312	m2	2.30	16,940.00	38,962.00	
19.	ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φατνών.	Α.Τ.Α-19	ΟΔΟ-2313	m3	15.80	3,080.00	48,664.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :	**1,510,407.15 €**
								ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,510,407.15 €**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΙΖΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.800.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμο-λογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,510,407.15 €**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	**1,510,407.15 €**
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% :	271,873.29 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. :	**1,782,280.44 €**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	267,342.07 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ+ΑΠΡΟΒΛ :	**2,049,622.51 €**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :	163,442.01 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ.+ΑΠΡΟΒΛ.+ΑΝΑΘ. :	**2,213,064.52 €**
ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	45,000.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ+ΑΝΑΘ+ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	**2,258,064.52 €**
Φ.Π.Α. 24% :	541,935.48 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :	**2,800,000.00 €**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 18:24:55 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 11:56

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ