ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.700.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ Ε.ΤΕ.Π.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΟΜΑΔΑ Α			
1	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	Α.Τ. Α-1	ΥΔΡ4.03	-
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	Α.Τ. Α-2	ΥΔΡ4.02.02	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00:2009
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	Α.Τ. Α-3	ΟΔΟΑ-14	-
4	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	Α.Τ. Α-4	ΟΔΟΑ-18.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00:2009
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	Α.Τ. Α-5	ΥΔΡ5.09.01	-
6	Κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	Α.Τ. Α-6	ΥΔΡ5.01	-
7	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	Α.Τ. Α-7	ΠΡΣΖ2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00:2009
	ΟΜΑΔΑ Β			
9.	Φάτνες από συρματόπλεγμα, προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	Α.Τ. Α-9	ΟΔΟΒ-65.1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2017
10	Κατασκευή φατνών	Α.Τ. Α-10	ΟΔΟΒ-65.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2017
11	Πλήρωση φατνών	Α.Τ. Α-11	ΟΔΟΒ-65.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2017
12	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος.	Α.Τ. Α-12		-
13	Γεωύφασμα διαχωρισμού	Α.Τ. Α-13	ΟΔΟΒ-64.2	
14	Γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων, εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=200 kN/m	Α.Τ. Α-14	ΟΔΟΒ-64.5.8	-
15	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου, βάρους 200 έως 500 kg	Α.Τ. Α-15	ΥΔΡ8.04.04	-
16	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 5,0 έως 10,0 HP.	Α.Τ. Α-16	ΥΔΡ6.01.01.04	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00:2009 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00:2009
	ΟΜΑΔΑ Γ			
17	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	Α.Τ.Β-1	ΟΔΟΓ-1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2018
18.	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m	Α.Τ. Β-2	ΟΔΟΓ-2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2018
	ΟΜΑΔΑ Δ			
19	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	Α.Τ. Γ-1	ΟΔΟΕ-8.3	ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00:2005
20.	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	Α.Τ. Γ-2	ΟΔΟΕ-9.1	ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00:2005
21.	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	Α.Τ. Γ-3	ΟΔΟΕ-9.6	ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00:2005
22	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	Α.Τ. Γ-4	ΟΔΟΕ-10.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2017

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
23	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	Α.Τ. Γ-5	ΟΔΟΕ-16	-

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 18:29:53 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 12:10

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.