ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.700.000,00 €

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
Ομάδα Α': Χωματουργικά.						
1.	**ΥΔΡ 4.03**	**Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση.**	**Α.Τ.Α-1**	**ΥΔΡ 6054**	**στρ.**	
		ΧΩΡΙΑΤΟΡΕΜΑ				80.00
		ΟΡΜΕΝΙΟ				55.00
		ΒΛΑΧΟΣ				20.00
		ΠΕΡΔΙΚΟΡΕΜΑ				20.00
		ΔΙΚΑΙΑ				14.00
		ΜΠΑΡΑΜΠΟΥ				5.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**194.00**
1.	**ΥΔΡ 4.02.02**	**Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.**	**Α.Τ.Α-2**	**ΥΔΡ 6054**	**m3**	
		ΧΩΡΙΑΤΟΡΕΜΑ				17,000.00
		ΟΡΜΕΝΙΟ				11,000.00
		ΒΛΑΧΟΣ				4,000.00
		ΠΕΡΔΙΚΟΡΕΜΑ				9,000.00
		ΔΙΚΑΙΑ				7,000.00
		ΜΠΑΡΑΜΠΟΥ				17,000.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**65,000.00**
3.	**ΟΔΟ Α-14**	**Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.**	Α.Τ.Α-3	ΟΔΟ-1310	m	
		ΔΙΚΑΙΑ				710.00
		ΟΡΜΕΝΙΟ				600.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**1,310.00**
4.	**ΟΔΟ Α-18.1**	**Προμήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.**	**Α.Τ.Α-4**	**ΟΔΟ-1510**	**m3**	
		ΟΡΜΕΝΙΟ : 7000,00 * 7*0,5 =				24,500.00
		ΒΛΑΧΟΣ : 500,00 * 5*0,3 =				750.00
		ΠΤΕΛΕΑ : 3000,00 * 7*0,5 =				10,500.00
		ΔΙΛΟΦΟΣ : 12000,00 * 7*0,5 =				42,000.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**77,750.00**
5.	**ΣΥΝΤ. ΥΔΡ 5.09.01**	**Στρώση οδοστρωσίας αγροτικής οδού με φυσικά αμμοχάλικα.**	**Α.Τ.Α-5**	**ΥΔΡ 6067**	**m3**	
		ΟΡΜΕΝΙΟ : 7000,00 * 6*0,25 =				8,400.00
		ΒΛΑΧΟΣ : 500,00 * 5*0,2 =				500.00
		ΠΤΕΛΕΑ : 3000,00 * 6*0,2 =				3,600.00
		ΔΙΛΟΦΟΣ : 12000,00 * 6*0,5 =				14,400.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**26,900.00**
6.	**ΥΔΡ 5.01**	**Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.**	**Α.Τ.Α-6**	**ΥΔΡ-6079**	**m3**	
		ΟΡΜΕΝΙΟ : 7000,00 * 7*0,5 =				24,500.00

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
		ΒΛΑΧΟΣ : 500,00 * 5*0,3 =				750.00
		ΠΤΕΛΕΑ : 3000,00 * 7*0,5 =				10,500.00
		ΔΙΛΟΦΟΣ : 12000,00 * 7*0,5 =				42,000.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**77,750.00**
7.	**ΠΡΣ Ζ2.2**	**Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.**	**Α.Τ.Α-7**	**ΠΡΣ 5354**	**τεμ**	
		Εκτιμώμενη ποσότητα				**250.00**
					ΣΥΝΟΛΟ=	**250.00**
8.	**ΣΥΝΤ.1**	**Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.**	**Α.Τ.Α-8**	**ΟΙΚ. 1136**	**m3.km**	
		Από Α.Τ. Α-2 : 65.000,00Μ³ * 20 =				1,300,000.00
		Από Α.Τ. Α-4 : 77.500,00Μ³ * 15 =				1,166,250.00
		Από Α.Τ. Α-5 : 26.900,00Μ³ *15 =				403,500.00
		Από Α.Τ. Β-2 : 2.000,00Μ³ * 160 =				320,000.00
		Από Α.Τ. Β-7 :4.780,00Μ³ * 160 =				764,800.00
		Από Α.Τ. Γ-1 :(2.500,00*0,10)Μ³ * 174 =				43,500.00
		Από Α.Τ. Γ-2 :(2.500,00*0,10)Μ³ * 174 =				43,500.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**4,041,550.00**
Ομάδα Β': Τεχνικά έργα.						
9.	**ΟΔΟ Β-65.1.2**	**Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al).**	**Α.Τ.Β-1**	**ΟΔΟ-2311**	**kg**	
		Από Α.Τ. Β-3 : 1.000,00τεμ * 22χγρ/τεμ				22,000.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**22,000.00**
10.	**ΟΔΟ Β-65.2**	**Κατασκευή φατνών.**	**Α.Τ.Β-2**	**ΟΔΟ-2312**	**m2**	
		Από Α.Τ. Β-3 : 1.000,00τεμ * 11μ²/τεμ				11,000.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**11,000.00**
11.	**ΟΔΟ Β-65.3**	**Πλήρωση φατνών.**	**Α.Τ.Β-3**	**ΟΔΟ-2313**	**m3**	
		1000τεμ * 2,00 * 1,0 * 1,0				2,000.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**2,000.00**
12.	**ΥΔΡ 8.03**	**Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος.**	**Α.Τ.Β-4**	**ΥΔΡ 6152**	**m3**	
		Εκτιμώμενη ποσότητα				350.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**350.00**
13.	**ΟΔΟ Β-64.2**	**Γεωύφασμα διαχωρισμού.**	**Α.Τ.Β-5**	**ΟΙΚ-7914**	**m2**	

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
		Εκτιμώμενη ποσότητα				25,000.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**25,000.00**
14.	**ΟΔΟ Β-64.5.8**	**Γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >200 kN/m.**	**Α.Τ.Β-6**	**ΟΙΚ-7914**	**m2**	
		ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΙ				
		Εκτιμώμενη ποσότητα				2,850.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**2,850.00**
15.	**ΥΔΡ 8.04.04**	**Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg.**	**Α.Τ.Β-7**	**ΥΔΡ 6158**	**m3**	
		ΟΡΜΕΝΙΟ				1300.00
		ΒΛΑΧΟΣ				850.00
		ΠΤΕΛΕΑ				620.00
		ΔΙΛΟΦΟΣ				720.00
		ΜΑΡΑΣΙΑ				1290.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**4,780.00**
16.	**ΥΔΡ 6.01.01.04**	**Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP.**	**Α.Τ.Β-8**	**ΥΔΡ 6109**	**h**	
		Εκτιμώμενη ποσότητα				50.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**50.00**
Ομάδα Γ': Οδοστρωσία - Ασφαλτικά.						
17.	**ΟΔΟ Γ-1.2**	**Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m.**	**Α.Τ.Γ-1**	**ΟΔΟ-3111.Β**	**m2**	
		500,00*5,00 =				2500.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**2,500.00**
18.	**ΟΔΟ Γ-2.2**	**Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).**	**Α.Τ.Γ-2**	**ΟΔΟ-3211.Β**	**m2**	
		ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΙ				
		500,00*5,00 =				2500.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**2,500.00**
Ομάδα Δ': Σήμανση - Ασφάλεια - Περιφράξεις.						
19.	**ΟΔΟ Ε-8.3**	**Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.**	**Α.Τ.Δ-1**	**ΟΙΚ-6541**	**m2**	
		Εκτιμώμενη ποσότητα				20.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**20.00**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.700.000,00 €

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
20.	**ΟΔΟ Ε-9.1**	**Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων-Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων,τριγωνικές, πλευράς 0,90m.**	**Α.Τ.Δ-2**	**ΟΙΚ-6541**	**τεμ**	
		Εκτιμώμενη ποσότητα				30.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**30.00**
21.	**ΟΔΟ Ε-9.6**	**Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων - Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.**	**Α.Τ.Δ-3**	**ΟΙΚ-6541**	**τεμ**	
		Εκτιμώμενη ποσότητα				50.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**50.00**
22.	**ΟΔΟ Ε-10.2**	**Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'').**	**Α.Τ.Δ-4**	**ΟΔΟ-2653**	**τεμ**	
		Εκτιμώμενη ποσότητα				50.00
					ΣΥΝΟΛΟ=	**50.00**
23.	**ΟΔΟ Ε-16**	**Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου.**	**Α.Τ.Δ-5**	**ΗΛΜ-108**	**τεμ**	
		Εκτιμώμενη ποσότητα				580
					ΣΥΝΟΛΟ=	**580.00**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 18:30:32 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 12:10

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.