ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.700.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος εργασίας	Αριθ. Τιμο-λογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
		Ομάδα Α': Χωματουργικά.							
1.	ΥΔΡ 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση.	Α.Τ.Α-1	ΥΔΡ 6054	στρ.	500.00	194.00	97,000.00	
2.	ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.	Α.Τ.Α-2	ΥΔΡ 6054	m3	0.70	65,000.00	45,500.00	
3.	ΟΔΟ Α-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	Α.Τ.Α-3	ΟΔΟ-1310	m	0.60	1,310.00	786.00	
4.	ΟΔΟ Α-18.1	Προμήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.	Α.Τ.Α-4	ΟΔΟ-1510	m3	0.95	77,750.00	73,862.50	
5.	ΣΥΝΤ. ΥΔΡ 5.09.01	Στρώση οδοστρωσίας αγροτικής οδού με φυσικά αμμοχάλικα.	Α.Τ.Α-5	ΥΔΡ 6067	m3	4.50	26,900.00	121,050.00	
6.	ΥΔΡ 5.01	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.	Α.Τ.Α-6	ΥΔΡ-6079	m3	0.60	77,750.00	46,650.00	
7.	ΠΡΣ Ζ2.2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m.	Α.Τ.Α-7	ΠΡΣ 5354	τεμ	60.00	250.00	15,000.00	
8.	ΣΥΝΤ.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	Α.Τ.Α-8	ΟΙΚ. 1136	m3.km	0.19	4,041,550.00	767,894.50	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :	**1,167,743.00 €**
		Ομάδα Β': Τεχνικά έργα.							
9.	ΟΔΟ Β-65.1.2	Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al).	Α.Τ.Β-1	ΟΔΟ-2311	kg	2.85	22,000.00	62,700.00	
10.	ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φατνών.	Α.Τ.Β-2	ΟΔΟ-2312	m2	2.30	11,000.00	25,300.00	
								ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,255,743.00 €**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.700.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος εργασίας	Αριθ. Τιμο-λογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,255,743.00 €**
11.	ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φατνών.	Α.Τ.Β-3	ΟΔΟ-2313	m3	15.80	2,000.00	31,600.00	
12.	ΥΔΡ 8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος.	Α.Τ.Β-4	ΥΔΡ 6152	m3	10.00	350.00	3,500.00	
13.	ΟΔΟ Β-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού.	Α.Τ.Β-5	ΟΙΚ-7914	m2	1.65	25,000.00	41,250.00	
14.	ΟΔΟ Β-64.5.8	Γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >200 kN/m.	Α.Τ.Β-6	ΟΙΚ-7914	m2	6.00	2,850.00	17,100.00	
15.	ΥΔΡ 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg.	Α.Τ.Β-7	ΥΔΡ 6158	m3	17.00	4,780.00	81,260.00	
16.	ΥΔΡ 6.01.01.04	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP.	Α.Τ.Β-8	ΥΔΡ 6109	h	9.00	50.00	450.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' :	**263,160.00 €**
		Ομάδα Γ': Οδοστρωσία - Ασφαλτικά.							
17.	ΟΔΟ Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m.	Α.Τ.Γ-1	ΟΔΟ-3111.Β	m2	1.00	2,500.00	2,500.00	
18.	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	Α.Τ.Γ-2	ΟΔΟ-3211.Β	m2	1.10	2,500.00	2,750.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' :	**5,250.00 €**
		Ομάδα Δ': Σήμανση - Ασφάλεια - Περιφράξεις.							
19.	ΟΔΟ Ε-8.3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.	Α.Τ.Δ-1	ΟΙΚ-6541	m2	84.00	20.00	1,680.00	
20.	ΟΔΟ Ε-9.1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων- Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων,τριγωνικές, πλευράς 0,90m.	Α.Τ.Δ-2	ΟΙΚ-6541	τεμ	49.00	30.00	1,470.00	
21.	ΟΔΟ Ε-9.6	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων - Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	Α.Τ.Δ-3	ΟΙΚ-6541	τεμ	8.00	50.00	400.00	
								ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,465,153.00 €**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΚΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.700.000,00 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Αριθμ. Άρθρου	Είδος εργασίας	Αριθ. Τιμο-λογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότης	Μερική Δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
								ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :	**1,465,153.00 €**
22.	ΟΔΟ Ε-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	Α.Τ.Δ-4	ΟΔΟ-2653	τεμ	45.00	50.00	2,250.00	
23.	ΟΔΟ Ε-16	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου.	Α.Τ.Δ-5	ΗΛΜ-108	τεμ	40.00	580.00	23,200.00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' :	**29,000.00 €**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	**1,465,153.00 €**
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% :	263,727.54 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. :	**1,728,880.54 €**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	259,332.08 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ+ΑΠΡΟΒΛ :	**1,988,212.62 €**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :	164,656.74 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ.+ΑΠΡΟΒΛ.+ΑΝΑΘ. :	**2,152,869.36 €**
ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	24,550.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓ+ΑΝΑΘ+ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. :	**2,177,419.36 €**
Φ.Π.Α. 24% :	522,580.65 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :	**2,700,000.00 €**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

DIMITRIOS TSESMELIS
Digitally signed by DIMITRIOS TSESMELIS
Date: 2026.08.04 18:34:27 +03'00'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

CHRISTINA MAVRAKI
05.08.2026 12:12

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β.