

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων με αρίθμηση ΕΚΑ 17.01.07, 17.03.02, 17.05.06 (ανάμικτα απόβλητα καθαιρέσεων – εκσκαφών).	NET ΟΙΚ- N10.08	ΟΙΚ 1128	1.1	TON	80,00	7,54	603,20	
2	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-A-1	ΟΔΟ-1110	1.2	m ³	50,00	3,23	161,50	
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	1.3	m ³	100,00	23,45	2.345,00	
4	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	1.4	m ³	15,00	10,35	155,25	
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ-5.07	ΥΔΡ 6069	1.5	m ³	10,00	14,15	141,50	
Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									3.406,45
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
6	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-B- 29.2.2	ΟΔΟ-2531	2.1	m ³	2,00	89,80	179,60	
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-B- 29.3.1	ΟΔΟ2532 100%	2.2	m3	78,00	94,20	7.347,60	
8	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-B- 29.4.4	ΟΔΟ2551 100%	2.3	m3	2,00	143,00	286,00	
9	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-B- 30.2	ΟΔΟ2612 100%	2.4	kg	20,00	1,15	23,00	
10	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-B-30.3	ΥΔΡ-7018	2.5	kg	1.300,00	1,15	1.495,00	
11	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-B-51	ΟΔΟ-2921	2.6	m	200,00	9,60	1.920,00	
12	Κατασκευή δαπέδων πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ., με πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές	ΟΔΟ-B- 52.1ΣΧΕΤ	ΟΔΟ-2922	2.7	m2	650,00	17,39	11.303,50	
13	Τοποθέτηση πλακών οδηγού όδευσης τυφλών	ΟΔΟ-B- 52.2ΣΧΕΤ	ΟΔΟ-2922	2.8	m2	50,00	18,07	903,50	
14	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	ΥΔΡ- 11.02.03	ΥΔΡ 6752	2.9	kg	120,00	3,10	372,00	

15	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 12.30.01.22	ΥΔΡ 6711.6	2.10	m	6,00	33,00	198,00
Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								24.028,20
ΟΜΑΔΑ Γ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
16	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ-Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	3.1	m	20,00	1,00	20,00
17	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-Δ-4	ΝΟΔΟ4120	3.2	m ²	100,00	0,45	45,00
18	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-Δ-6	ΝΟΔΟ4421Β	3.3	ton	15,00	80,00	1.200,00
Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Γ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								1.265,00
ΟΜΑΔΑ Δ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
19	Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους	ΟΔΟ-Ε-9.3	ΟΙΚ-6541	4.1	τεμ.	5,00	34,50	172,50
20	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN40 1&1/2"	ΟΔΟ-Ε-10.2	ΟΔΟ-2653	4.2	τεμ.	5,00	31,30	156,50
21	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟ-Ε-17.1	ΟΙΚ7788	4.3	m ²	180,00	3,80	684,00
Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Δ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ								1.013,00
Άθροισμα Βασικές Εργασίες								29.712,65
ΓΕ & ΟΕ 18,00%								5.348,28
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								35.060,93
Απρόβλεπτα 15%								5.259,14
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								40.320,07
Αναθεώρηση								2,51
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								40.322,58
ΦΠΑ 24,00%								9.677,42
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ								50.000,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.
α.α

ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ

Θ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΡΑΜΑ 22 - 01 - 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Β. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
Τ.Ε. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ