



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΕΡΓΟ: «Βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στην λατομική ζώνη Δράμας
(περιοχή Νικηφόρου)»**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΔΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 375.000,00 €

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται Ολοκλήρωση βελτίωσης βατότητας οδού πρόσβασης στην λατομική ζώνη Δράμας (περιοχή Νικηφόρου) σε μήκος 3.800,00 μ. περίπου.

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1. Τοπικές εξυγιάνσεις στα τμήματα που απαιτείται
2. Καθαρισμός και διαμόρφωση του υπάρχοντος θραυστού υλικού λατομείου παραπλεύρως του υπάρχοντος ασφαλτικού σε πλάτος 3,50 μ. και μήκος 3.800 μ. περίπου για την διαπλάτυνση της οδού.
3. Κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό λατομείου μεταβλητού πάχους ώστε να φτάσει η οδοστρωσία στο προς διαπλάτυνση τμήμα στο επίπεδο του παλιού ασφαλτικού.
4. Κατασκευή μίας στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. πλάτους 6,50 μ. και μήκους 3.800 μ..

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο κατασκευής του έργου και της τυπικής διατομής της οδού κατηγορίας **ΑV ζ2**.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 375.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

ΔΡΑΜΑ 30 - 01 - 2021

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Σ.Ε.
α.α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΕΠ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓ.
Τ.Ε. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ