

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Καλού
Αγρού (έξοδος) έως Δ.Δ. Νικοτσάρας
(είσοδος) έτους 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1. ΟΜΑΔΑ Α': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-Δ.4	1.1	ΟΔΟ-4120	m2	7,700.00	0.45	3,465.00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-Δ.6	1.2	ΟΔΟ-4421.Β	ton	550.00	79.75	43,862.50	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-Δ.8.1	1.3	ΟΔΟ-4521Β	m2	7,700.00	7.81	60,137.00	
Σύνολο 1. ΟΜΑΔΑ Α': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								107,464.50	107,464.50
2. ΟΜΑΔΑ Β': ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟ Ε-17.1	2.1	ΟΙΚ-7788	m2	300.00	3.80	1,140.00	
2. ΟΜΑΔΑ Β': ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								1,140.00	1,140.00
	Άθροισμα								108,604.50
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18.00%		19,548.81
	Άθροισμα								128,153.31
	Απρόβλεπτα						15.00%		19,223.00
	Άθροισμα								147,376.31
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								204.34
	Άθροισμα								147,580.65
	Φ.Π.Α.						24.00%		35,419.35
	Γενικό Σύνολο								183,000.00
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								183,000.00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δράμα, 28-01-2021
Ο Μελετητής

Δράμα, 28-01-2021
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.
α.α.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Δράμα, 28-01-2021
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Δράμας
α.α.

Σαββουλίδης Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός

Παγκάλου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχανικός