

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΜΑΔΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 17.01.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.03.02, Απόβλητα καθαιρέσεων (καθαρά απόβλητα άοπλου σκυροδέματος, ασφάλτου, πλακοστρώσεων).	1	ΝΑΟΙΚ Ν\10.8	τόνος	1.000,00
2	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 17.09.04-1, Απόβλητα καθαιρέσεων (ανάμικτα απόβλητα άοπλου σκυροδέματος, ασφάλτου, πλακοστρώσεων με χώματα, απόβλητα εκσκαφών όπως περίσσεια χωμάτων από ιδιωτικά έργα, ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος).	2	ΝΑΟΙΚ Ν\10.9	τόνος	440,00
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	3	ΝΑΥΔΡ 2.01	m3	20.600,00
4	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	4	ΝΑΥΔΡ 3.06.02	m3	140.000,00
5	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	5	ΝΑΥΔΡ 3.16	m3	20.000,00
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	6	ΝΑΥΔΡ 3.17	m3	450,00
7	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	7	ΝΑΥΔΡ 5.02	m3	120.000,00
8	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	8	ΝΑΥΔΡ 5.03	m3	150,00
9	Διαμόρφωσης επιφανείας εδράσεως οδοστρωμάτων	9	ΝΑΟΔΟ Ν\Α01	m2	4.500,00
10	Κατασκευή απλού κυλινδρικού οδοστρώματος αγροτικών οδών, με την προμήθεια του αργού υλικού θραυστού υλικού λατομείου την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση (ανά μ3 προμηθευμένου συμπιεσμένου υλικού)	10	ΝΑΟΔΟ Ν\Γ01.1Α	m3	900,00
2. ΟΜΑΔΑ Β' ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ					
1	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP	11	ΝΑΥΔΡ 6.01.01.05	h	100,00
2	Τοποθέτηση συρματοκιβωτιών ή συρματοκυλινδρών, εντός ύδατος	12	ΝΑΥΔΡ 8.03	m3	50,00
3	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	13	ΝΑΟΔΟ Β65.1.1	kg	3.750,00
4	Κατασκευή φαντών	14	ΝΑΟΔΟ Β65.2	m2	2.200,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Πλήρωση φατνών	15	ΝΑΟΔΟ Β65.3	m3	300,00

Δράμα 21/01/2021
Οι μελετητές

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Δράμα 21/01/2021
Η Προισταμένη του
Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Δράμα 21/01/2021
Ο Προιστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών
Εργων

Μουστακίδου Μαγδαληνή
Πολιτικός Μηχανικός

Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχανικός