



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση	: Διοικητήριο	<b>ΕΡΓΟ:</b>
Τ.Κ. - Πόλη	: 661 00, Δράμα	<b>ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ</b>
Πληροφορίες	: Γεώργιος Σαββουλίδης	<b>ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ-ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ</b>
Τηλέφωνο	: (25213) 51450	<b>ΠΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ Χ.Θ. 5+870, ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ</b>
Fax	: (25213) 51488	
E-mail	: <a href="mailto:savvoulidisg@pamth.gov.gr">savvoulidisg@pamth.gov.gr</a>	<b>Προϋπολογισμός: 74.000,00 €</b>

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση τμήματος του δρόμου στη Χ.Θ. 5+870 από την διασταύρωση Πρασινάδας- Διποτάμων προς Πρασινάδα, στον οικισμό Πρασινάδας. Στη θέση αυτή λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, υποχώρησε κατά το ήμισυ σχεδόν το πλάτος του, το οδόστρωμα, στα κατάντη και σε βάθος 4,0 μ. περίπου.

Οι κυριότερες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, περιλαμβάνουν :

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.
2. Κατασκευή επιχωμάτων.
3. Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς τη δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των απαιτούμενων δανείων.
4. Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.
5. Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους  $H \leq 4$  m.
6. Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.
7. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε **74.000,00 €** εκ των οποίων **14.322,58 €** είναι ο Φ.Π.Α.

**Ο Συντάξας**

**Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.  
α.α.**

**Θεωρήθηκε  
Δράμα, 13/01/2021  
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας**

**Γεώργιος Σαββουλίδης  
Τοπογράφος Μηχανικός**

**Μαρία Παγκάλου  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Θεόδωρος Σιδηρόπουλος  
Τοπογράφος Μηχανικός**