



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 1^ης Ιουλίου, Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 66.133
Πληροφορίες : Ελευθεριάδης Παναγιώτης.
Τηλέφωνο : 25213 - 51.409
Fax : 25213 - 51.488
e-mail : eleftheriadisp@pamth.gov.gr

ΕΡΓΟ : « Καθαρισμός Ερεισμάτων και
Τάφρων απορροής όμβριων υδάτων
σε τμήματα της Ε Ο Νο 57 Δράμας –
Νευροκοπίου – ΕλληνοΒουλγαρικών
συνόρων »

Τεχνική έκθεση

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση-καθαρισμός του συστήματος απορροής όμβριων στο τμήμα της Εθνικής Οδού 57 από Κάτω Νευροκόπι – Τελωνείο Εσχής, ειδικότερα προβλέπονται : α) ο καθαρισμός των τάφρων απορροής όμβριων εκατέρωθεν της οδού και β) ο καθαρισμός εγκάρσιων της οδού οχετών αποσκοπώντας στη διασφάλιση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας επί του Οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες :

- A.** Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος σε μήκος 16.000 μέτρων.
- B.** Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m σε μήκος 70 μέτρων

Από την προηγούμενη περιγραφή εργασιών διαπιστώνουμε ότι πέραν αυτών **δεν γίνεται καμιά παρέμβαση στην γεωμετρία της οδού**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των **€ 19.000,00** εκ των οποίων το Φ.Π.Α. (24%) είναι **€ 3.677,42**. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των επιβλεπόντων μηχανικών.

Δράμα, 19- 03- 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο προϊστάμενος ΤΣΕ
α.α.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Δράμας
α.α

Ελευθεριάδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Παγκάλου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΈΡΓΟ : «Καθαρισμός Ερεισμάτων και Τάφρων απορροής όμβριων υδάτων σε τμήματα της Ε Ο Νο 57 Δράμας – Νευροκοπίου – ΕλληνοΒουλγαρικών συνόρων»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α.α	α/α Τιμολογίου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη Ολική
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ							
1	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0,65	16000	10400
2	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	11,50	72	828
Σύνολο Δαπάνης ΟΜΑΔΑΣ Εργασιών Α.							11.228,00 €
Άθροισμα Βασικές Εργασίες							11.228,00 €
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00%							2.021,04 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							13.249,04 €
Απρόβλεπτα 15%							1.987,36 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							15.236,40 €
Αναθεώρηση							86,19 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							15.322,58 €
Φ.Π.Α. 24%							3.677,42 €
Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α.							19.000,00 €

Δράμα, 19 - 03 - 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

**Ο προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.
α.α.**

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Δράμας**

Ελευθεριάδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Παγκάλου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός